



HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 4394/04.04.2018 la obiectivul „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT STÂNCEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”

CONSILIUL LOCAL al Comunei Mihai Eminescu, județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară din data de **09.05.2018**,

Analizând:

- referatul de specialitate întocmit de administratorul public al comunei nr. 4994/18.04.2018 prin care propune aprobarea **încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 4394/04.04.2018 la obiectivul „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT STÂNCEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”**,

- expunerea de motive a d-nei primar al comunei,
- raportul de specialitate al Compartimentului juridic,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

În conformitate cu prevederile:

- art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- art. 55 alin. (1) din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
- OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „e” și ale art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 4394/04.04.2018 la obiectivul „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN SAT STÂNCEȘTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDEȚUL BOTOȘANI”, prezentat în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile aferente realizării obiectivului menționat la alin. (1) nu vor depăși bugetul alocat obiectivului.


Art. 3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mihai Eminescu cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, precum și a HOTĂRĂRII nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicata: Instituției Prefectului Județului Botoșani, Primarului comunei Mihai Eminescu, Compartimentului Contabilitate.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
SIRITEANU NECULAI**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
SUHAREANU BOGDAN-GABRIEL**



NR. HOTARARE : 60/09.05.2018

am primit


ANEXA NR.	
LA HCL NR.	60 / 09.05.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSILIER,	CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR COMUNĂ,

ACT ADITIONAL NR.1

Din data de

LA CONTRACTUL DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL:

"REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT STANCESTI, COMUNA MIHAI
EMINESCU, JUDETUL BOTOSANI

NR. 4394 din 04.04.2018



Acest act aditional s-a incheiat azi intre:

COMUNA MIHAI EMINESCU, cu sediul in localitatea Ipotești, str. Mihai Eminescu, nr. 33, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, cod postal 717253, tel/fax 0231/512183, cod fiscal 3503600, cont trezorerie RO85 TREZ24A670307710101X, deschis la Trezoreria Municipiului Botosani, reprezentata prin d-na Gireada Aneta – Primar, Ionel Nicoleta - Administrator public in calitate de achizitor, pe de o parte
si

SC CORNELL'S FLOOR SRL, cu sediul in sat Roma, comuna Roma, judetul Botosani, telefon: 0372711915, fax: 0231516116, numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J07/748/2008, C.U.I. RO 24616580, cont RO86TREZ1165069XXX005434, deschis la Trezoreria Municipiului Botosani, reprezentat prin Director tehnic –Ureche Ghiorghita, imputernicit prin Procura autentificata cu nr. 1156/2016 in calitate de executant pe de alta parte

Avand in vedere că odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care se prevede

Contribuțiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:

- a) contribuțiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;*
- b) contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;*
- c) contribuția asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat."*

A avut loc trecerea contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, fapt ce afectează structura procentuală a ofertelor, respectiv structura devizului care a stat la baza atribuirii contractului în ceea ce privește manopera și recapitulatia devizelor, partile de comun acord hotarasc urmatoarea modificare pentru contractul de executie lucrari **nr. 4394** din data de **04.04.2018** prin majorarea valorii aferente manoperei si recapitulatiei devizelor:

Se modifica Art. 4.2 si va avea urmatoarea forma:

Art. 4.2 – Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati, este de 1.283.737,33 lei fara TVA, la care se adauga TVA de 19% in suma de 243.910,09 lei, valoarea totala a contractului fiind de 1.527.647,42 lei.

Celelalte clauze din contract raman neschimbate, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului act aditional.

Prezentul act aditional a fost intocmit in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

**Achizitor,
COMUNA MIHAI EMINESCU
Primar,
GIREADA ANETA**

**Executant,
S.C. CORNELL'S FLOOR S.R.L.
Director tehnic,
URECHE GHIORGHITA**

**Administrator public,
Ec. IONEL NICOLETA**

**Control financiar preventiv,
Ec. BUDEANU CRISTINA**

**Compartiment achizitii publice,
ONOFREI SIMONA**

**Avizat pentru legalitate,
Consilier juridic,
MIHALACHE MARINELA**


**Responsabil Contract de lucrari,
DROBOTA VALERIU**

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT STANCESTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDETUL BOTOSANI				
OFERTA REFACTUTA CONFORM OUG NR. 79/2017				
Nr. Crt	Obiect	Denumire categorii lucrari	Valoare oferta	Valoare ofertata actualizata conform O.U.G. 79/2017
1	AMENAJARE TEREN	Amenajare platforma pavata	41806,55	41677,87
2	AMENAJARE PROTECTIA MEDIULUI	Amenajare protectia mediului	19503,07	19389,41
3	CCHETUIELI PENTRU ASIGURARE UTILITATI OBIECTIV	Canalizare	17358,11	17242,23
		Alimentare cu apa	12870,79	12756,76
		Alimentare cu energie electrica	10492,21	10444,89
		Imprejmuire	32367,13	32189,33
		Structura	378058,31	374958,74
		Arhitectura	549990,90	546141,01
		Instalati electrice interioare	80237,86	79493,33
		Instalatii date voce	14213,41	14071,68
		Instalatii de paratrasnet -neeligibil	16743,38	16578,63
		Instalatii sanitare	35615,70	35417,11
4	LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII	Instalatii termice	20630,69	20451,74
		Instalatii termoelectrice in CT	9107,59	9047,90
		Montaj utilaje si echipamente tehnologice	7358,41	7256,38
		Echipamente instalatii termice si ventilatii	19974,00	19974,00
		Echipamente instalatii date- voce	4224,00	4224,00
		Echipamente instalatii electrice	8254,00	8254,00
		Organizare de santier	14254,43	14188,32
			1293060,55	1283737,33
			245681,5	243910,09
			1538742,05	1527647,42
5	ORGANIZARE DE SANTIER			
	VALOARE FARA TVA			
	TVA 19 %			
	VALOARE CU TVA			

DIRIGINTE
ING.DANILIU VICENTIU

BENEFICIAR
COMUNA MIHAI EMINESCU
PRIMAR: GIREADA ANETA

CONSTRUCTOR
SC CORNELL'S FLOOR SRL
ING.URECHE GHIORGHITA



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani
Obiectul: 0001 1 Amenajare teren

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN001 AMENAJARE PLATFORMA PAVATA

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSC03C1	100 MC.	0.250	0.00	0.00				
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40 -0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3			0.00		0.00	62.27	0.00	62.27
002	TSA01B1	M.C.	6.300	0.00	0.00				
	SAP.MAN.DE PAMINT IN SPATII INCHISE IN DEBLEE,IN CAN.DESCHISE,IN GROPI IMPRUM. LA INDEP.STRAT VEGETAL DE 10-30CM GROS. ETC.IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ. SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*			21.56		135.83	0.00	0.00	135.83
				0.00					
				0.00					
003	TRI1AA01C3	TONA	15.000	0.00	0.00				
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3			9.80		147.00	0.00	0.00	147.00
				0.00					
				0.00				0.00	147.00
004	TSC35B3	100 MC.	0.250	0.00	0.00				
	EXCAVAT,TRANSPORT CU INCARCATOR FRONTAL LA DISTANTE DE INCARCARE IN AUTOVEHICOL CU INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1.5-4 0 MC PAMINT DIN TEREN CATEGORIA 2 LA DISTANTA<10 M			0.00		0.00	33.12	0.00	33.12
				132.48					
				0.00					
005	TSD05B1	100 MC.	0.310	0.00	0.00				
	COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT IN PARTE,UMPUTURILE EXECUTINDU-SE DIN PAMINT COEZIV			83.70		25.95	17.83	0.00	43.78
				57.53					
				0.00					
006	TSE01A1	100 MP.	1.500	0.00	0.00				
	NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN USOR			165.20		247.80	0.00	0.00	247.80
				0.00					
				0.00					
007	TRA01A08P	TONA	61.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 8 KM			0.00		0.00	0.00	247.05	247.05
				0.00					
				4.05					
008	DA06B1	M.C.	13.900	0.46	6.45				
	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta,filtranta, izolatoare,antigeliva si anticapilara,cu asternere mecanica ;			10.32		143.51	380.22	0.00	530.18
				27.35					
				0.00					
009	TRA01A25	TONA	31.300	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			0.00		0.00	0.00	394.38	394.38
				0.00					
				12.60					
010	DE11A1	M	127.000	31.21	3963.47				
	BORD MICI PREFABRICATE DIN BETON CU SECTIUNEA DE 10 X 15 CM PT INCADR SPATII VERZI, ALEI ETC. ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM			8.50		1079.00	0.00	0.00	5042.46
				0.00					
				0.00					
011	DD01A1	MP.	139.000	44.88	6238.32				
	PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP			20.22		2809.91	34.56	0.00	9082.78
				0.25					
				0.00					

012	CA01D1	M.C.	15.000	0.40	6.00				
Turnarea betonului simplu...marca...1) in				102.76		1541.40			
straturi de 3-20 cm grosime, pentru				0.60			9.00		
egalizari, pante, sape etc. la constructii				0.00				0.00	1556.40
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv									
121	2100945	M.C.	15.120	225.00	3402.00				
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	3402.00
013	TRA01A08	TONA	15.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00			0.00		
DIST. = 8 KM.				4.05				60.75	60.75
014	TRA06A08	TONA	37.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				0.00		0.00			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC				0.00			0.00		
DIST. = 8 KM				4.50				166.50	166.50
015	CO37A1	M	24.000	304.37	7304.95				
Rigole de scurgere metalice				24.64		591.36			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	7896.31
016	DE16B1	BUC.	24.000	283.97	6815.38				
ACCESORII PENTRU RIGOLE- GRATAR RIGOLA				5.38		129.01			
				15.00			360.00		
				0.00				0.00	7304.39
YB01 SPOR PROC MANOPERA				6850.7x	18.50%=	1267.3			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.531	27736.56	8118.15	897.01	868.68	37620.40

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 897.01

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

868.68

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

(8118.15 + 897.01 * 0.000 +
 868.68 * 0.000) * 0.02250 =

182.66

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.531	27736.56	8300.81	897.01	868.68	37803.05

Cheltuieli indirecte:

37803.05 * 0.0500 =

1 890.15

Profit:

39693.21 * 0.0500 =

1 984.66

TOTAL GENERAL DEVIZ:

41 677.87

TVA 41677.87 * 19.0% =

7 918.79

TOTAL cu TVA

49 596.66

PROIECTANT

 CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Perscana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Obiectul: 0002 45000000 Mihai Eminescu, judet Botosani
Amenajari protectia mediului

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN002 AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Crt.		sau			(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)					col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	5+7+8)
Denumire					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sectiunea financiara					
001	TSG02A1	100 MP.	3.700	0.00	0.00				
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI				184.24		681.69			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	681.69
002	TSC02A1	100 MC.	0.740	0.00	0.00				
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri				0.00		0.00			
de 0.12-0.19 m, cu comanda hidraulica,				446.40			330.34		
in: pamant cu umiditate naturala				0.00				0.00	330.34
descarcare in depozit teren catg 1									
003	TSE01B1	100 MP.	3.700	0.00	0.00				
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A				234.64		868.17			
PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM				0.00			0.00		
IN TEREN MIJLOCIU				0.00				0.00	868.17
004	TSH05C1	MP.	370.000	0.00	0.00				
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA				3.92		1450.40			
<20%, IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE				0.00			0.00		
20CM				0.00				0.00	1450.40
005	20010472	M.C.	74.000	20.00	1480.00				
Pamant vegetal				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1480.00
006	TSH09A1	100 MP.	3.700	66.53	246.15				
SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE				134.96		499.35			
ORIZONTALE SAU IN PANTA SUB 30% *				0.00			0.00		
- asim.rulouri covor gazon				0.00				0.00	745.50
007	TSH12B1	100 MP.	3.700	2.00	7.40				
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA				18.37		67.96			
CISTERNA				30.11			111.40		
				0.00				0.00	186.76
008	TSH24A1	BUC.	10.000	29.58	295.84				
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT- PLANTARE				10.08		100.79			
ARBUSTI				0.00			0.00		
				0.00				0.00	396.63
009	TSH24C1	BUC.	10.000	188.82	1888.20				
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA				22.12		221.19			
BALOT- PLANTARE PUIETI MESTEACAN				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2109.39
010	TSH25A1	BUC.	40.000	0.10	4.00				
TRANSPLANTARI CU BALOT DE PAM.EXECUTATE				41.44		1657.59			
MAN.LA ARBUSTI DE TRANDAFIRI SI BUXUS				0.00			0.00		
FORME *				0.00				0.00	1661.59
101	7204497	BUC.	41.600	12.50	520.00				
Trandafiri-rosii si albi (20 buc+20 buc)				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	520.00
011	YB01	BUC.	6.000	0.00	0.00				
MANOPERA MONTAJ BANCII DE GRADINA				56.00		336.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	336.00

012 20028991	BUC.	6.000	575.00	3450.00				
Banca de gradina								
			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
013 YB01	BUC.	6.000	0.00	0.00			0.00	3450.00
MANOPERA MONTAJ COSURI DE GUNOI								
			28.00		168.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
014 20028992	BUC.	6.000	219.00	1314.00				168.00
Cos de gunoi pentru exterior								
			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
015 TRA01A08P	TOMA	180.000	0.00	0.00				1314.00
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU								
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 3 KM								
			0.00		0.00			
			4.05			0.00		
YB01 SPOR PROC MANOPERA		6051.1x 18.50%=	1119.4				607.50	607.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
177.712	9205.59	7170.60	441.74	607.50	17425.43
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			441.74		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 607.50

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

$$\begin{aligned} & (7170.60 + 441.74 * 0.000 + \\ & 607.50 * 0.000) * 0.02250 = 161.34 \end{aligned}$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
177.712	9205.59	7331.94	441.74	607.50	17586.76

Cheltuieli indirecte:

$$17586.76 * 0.0500 = 879.34$$

Profit:

$$18466.10 * 0.0500 = 923.31$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	19389.41 * 19.0% =	19 389.41
TOTAL cu TVA		3 683.99
		23 073.40

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani
Obiectul: 0003 45000000 Cheltuieli asig.utilitatii
obiectiv

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN003 CANALIZARE

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
art.	sau		a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001 TSA02XB	M.C.	45.500	0.00	0.00				
SAP.MANDE PAM.IN SP.LIMITATE AVIND			51.80		2356.90			
LATIME<1M,EXEC. FARA SPRIJ.IN TEREN			0.00			0.00		
MIJLOCIU H=1,25M			0.00				0.00	2356.90
002 TSC03E1	100 MC.	0.460	0.00	0.00				
Sapatura mecanica cu excavatiruul de 0.			0.00		0.00			
40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si			206.70			95.08		
comanda hidraulica,in:..pamant cu			0.00				0.00	95.08
umiditate naturala descrcare in								
autovehucule teren catg 1								
003 TSD01B1	M.C.	13.600	0.00	0.00				
Imprastiere cu lopata a pamantului			8.57		116.52			
afinat in straturi uniforme de 10 - 30			0.00			0.00		
cm grosime cu sfaramarea bulg.teren,			0.00				0.00	116.52
teren mijlociu								
004 ACE08A1	M.C.	9.000	30.75	276.75				
UMFLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			17.08		153.72			
SI CANALIZARE CU: NISIP			0.00			0.00		
			0.00				0.00	430.47
005 ACA11D1	M	14.000	11.29	158.01				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN			9.24		129.36			
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110			0.02			0.25		
			0.00				0.00	287.62
006 ACA11G1	M	36.000	28.88	1039.77				
MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN			12.04		433.44			
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 210			0.02			0.65		
			0.00				0.00	1473.86
007 ACD04I1	BUC.	4.000	841.94	3367.78				
CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA			605.64		2422.56			
LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA			138.75			554.99		
LA CANALE CU DN 1000			0.00				0.00	6345.33
071 2101121	M.C.	0.390	256.00	99.84				
MORTAR DE ZIDARIE M 10 NISIP S 1030			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	99.84
008 ACE07C%	BUC.	4.000	9.37	37.47				
MONT.CAPACELOR DIN FONTA SAU FONTA-BETON			22.96		91.84			
FARA PIESA SUPT CAROSABIL LA CAMINELA			0.00			0.00		
DE VIZITARE ALE INSTALATIILOR DE			0.00				0.00	129.31
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE...FARA								
PIESA SUPT CAROSABIL TIP III A SI B								
081 4203820	BUC.	4.000	556.00	2224.00				
CAPAC CU RAMA FONTA PENTRU CAMIN			0.00		0.00			
VIZITARE TIP 6B CAROSABIL S 2308			0.00			0.00		
			0.00				0.00	2224.00
082 20010134	KG	54.000	0.42	22.68				
CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI			0.00		0.00			
S 1500			0.00			0.00		
			0.00				0.00	22.68

009	ACF09A%	BUC.	4.000	5.46	21.84				
	PLACA INDICATOARE MONTATA LA CAMINE,			28.84		115.36			
	REZERVOARE SAU ALTE CONSTRUCTII SI			0.00			0.00		
	INSTALATII ..PTR.ALIMENTARE CU APA SI			0.00				0.00	137.20
	CANALIZARE								
010	ACF01A%	KG	4.000	5.98	23.91				
	PIESA DE TRECERE ETANSA PRIN PERETI A			3.36		13.44			
	COND.,GREUT.=PANA LA 50KG			0.64			2.56		
				0.00				0.00	39.91
101	6311607	KG	4.000	4.20	16.80				
	PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A			0.00		0.00			
	CONDUCTELOR			0.00			0.00		
				0.00				0.00	16.80
102	6601571	BUC.	0.160	4.82	0.77				
	INEL CAUCIUC PENTRU ETANSARE TUB ROPAIN			0.00		0.00			
	TIP PRIN INFASARE DN 125			0.00			0.00		
				0.00				0.00	0.77
011	TRA01A08	TONA	1.600	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 8 KM.			4.05				6.48	6.48
012	ACF11D%	ML.	50.000	0.39	19.65				
	SPALAREA CONDUCTELOR DE APA POTABILE			1.96		98.00			
	DUPA MONTARE SI IMBINARE,ININTEA			3.90			195.00		
	RECEPTIEI...PENTRU TEVI DIN PVC,FONTA,			0.00				0.00	312.65
	AZBOCIMENT,POLETILENA,ETC 80-110 MMPA								
	POTABILA 80-110MM DUPA MONT.SI IMBI								
013	SF01A1	M	50.000	0.00	0.00				
	EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.			4.76		238.00			
	INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.			0.00			0.00		
	PRES.INCLUSIV ARMATURI			0.00				0.00	238.00
YB01	SPOR PROC MANOPERA		6169.1x	18.50%	1141.2				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
13.349	7309.28	7310.44	848.53	6.48	15474.73
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				848.53	

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 6.48

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

$$(7310.44 + 848.53 * 0.000 + 6.48 * 0.000) * 0.02250 = 164.48$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
13.349	7309.28	7474.92	848.53	6.48	15639.21

Cheltuieli indirecte:

15639.21 * 0.0500 = 781.96

Profit:

16421.17 * 0.0500 = 821.06

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 242.23

TVA 17242.23 * 19.0% =

3 276.02

TOTAL cu TVA

20 518.26

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Obiectul: 0003 45000000 Miah Eminescu, judet Botosani
Cheltuieli aasig.utilitati
obiectiv

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN004 ALIMENTARE CU APA

Categorica de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
art. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	5+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSC11A1	100 MC.	0.300	0.00	0.00			
Sapatura mecanica la santuri pt.conducte				0.00		0.00		
si cabluri,exec.cu excavator cu mai				71.40			21.42	
multe cupe,cu sapare long.si cu rotor de				0.00				
101-150 CP,inclusiv descrcarea in							0.00	21.42
depozit,in pmant cu umid.net.,in:..teren								
catg.1								
002	TSAO2E1	M.C.	30.300	0.00	0.00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M SAU PESTE				36.96		1119.89		
1 M LATIME ,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU				0.00			0.00	
TALUZ VERTICAL LA FUNDATII,CANALE,				0.00				
SUBSOLURI,DRENURI,TREPTDE INFRATIRE							0.00	1119.89
ETC. IN PAMINT COEZIV MIJLOCIU SAU								
FOARTE COEZIV <1,5 M ASIM								
003	TSD01B1	M.C.	9.100	0.00	0.00			
Imprastiere cu lopata a pamantului				8.57		77.97		
afinat in stratURI uniforme d= 10 - 30				0.00			0.00	
cu grosime cu sfaramarea bulg teren,				0.00				
teren mijlociu							0.00	77.97
004	ACE08A1	M.C.	6.000	30.75	184.50			
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA				17.08		102.48		
SI CANALIZARE CU: NISIP				0.00			0.00	
				0.00				286.98
005	CG32B1	M.C.	30.300	22.20	672.66			
UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU				12.88		390.26		
ARGILA (PAMINT GALBEN),COMPACTATE CU				1.26			38.18	
MIJLOACE MECANICE				0.00				
							0.00	1101.10
006	ACA12B%	M	40.000	5.70	228.00			
Montarea in pam.a tevilor de presiune,de				19.88		795.20		
alta densitate alim.cu apa,asamblate				6.50			260.00	
prin metoda de sudare manuala,cu manso				0.00				
e politilena,cu flanse,conform							0.00	1283.20
formativului I-6-PE,avand diametrul de..								
32 mm								
0061	6701123	M	40.800	2.24	91.39			
TV HDPE80 312UNI7611.7615 PN6 DN 32X1.9				0.00		0.00		
DE 640000R6				0.00			0.00	
				0.00				91.39
007	ACD21C%	M.C.	1.600	1.26	2.02			
arnarea betonului in stratURI cu				273.00		436.80		
rosimea de 5-20 cm,pentru completetari,				5.39			8.63	
alizari,pnate si umpluturi in canale				0.00				
si executie...prin interior cu H 1,2-1,8							0.00	447.45
si acoperire 5-10 mm								
0081	2100933	M.C.	1.650	202.00	333.30			
ION DE CIMENT B 100 STAS 3622				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				333.30
008	ACF11D%	ML.	40.000	0.39	15.72			
ALAREA CONDUCTELOR DE APA POTABILE				1.96		78.40		
PA MONTARE SI IMBINARE,ININTEA				3.90			156.00	
CEPTIEI...PENTRU TEVI DIN PVC,FONTA,				0.00				
OCIMENT,POIETILENA,ETC 80-110 MMPA							0.00	250.12
TABILA 80-110MM DUPA MONT.SI IMBI								

009	SFO1A1	M	40.000	0.00	0.00				
	EFFECTUARE PROBA DE ETAS.LA PRES.A INST.			4.76		190.40			
	INTER.DE APA,LA COND.OTEL ZN.SAU PB.			0.00			0.00		
	PRES.INCLUSIV ARMATURI			0.00				0.00	190.40
010	TRA01A08	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 8 KM.			4.05				4.05	4.05
011	ACD11B1	BUC.	1.000	1604.72	1604.72				
	CAMIN VANE BETON MON. SECT. CIRC. PR.TIP			2856.00		2856.00			
	1785-2 DI 2,5 M. H 2,0 M. FARA APA			58.93			58.93		
	SUBSTRANA NECAROSABI			0.00				0.00	4519.65
012	ACD01C1	BUC.	1.000	503.25	503.25				
	CAPAC SI FARA STAS 2300-81 PENTRU CAMINE			22.96		22.96			
	FARA PIEZA SUPORT NECAROSABIL TIP II B			0.00			0.00		
				0.00				0.00	525.21
013	TRA01A25	TONA	2.600	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 25 KM.			12.60				32.76	32.76
	YB01 SPOR PROC MANOPERA		6070.3x 18.50%=	1123.0					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
62.509	3635.56	7193.38	543.16	36.81	11408.91
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			261.15		
Valoare aferenta utilaje electrice =			282.00		

Detaliere transporturi:

- Articole TRA 36.81

Alte cheltuieli directe:

- Contributia asiguratorie pentru munca
 (7193.38 + 543.16 * 0.000 +
 36.81 * 0.000) * 0.02250 = 161.85

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
62.509	3635.56	7355.23	543.16	36.81	11570.76

Cheltuieli indirecte:

11570.76 * 0.0500 = 578.54

Profit:

12149.30 * 0.0500 = 607.46

TOTAL GENERAL DEVIZ:

12 756.76

TVA 12756.76 * 19.0% =

2 423.78

TOTAL cu TVA

15 180.55

PROIECTANT

 CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul P3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu,judet Botosani
Obiectul: 0003 45000000 Cheltuieli aasig.utilitatii
obiectiv

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN005 Alimentare cu energie electrica

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Subcapitol sau			a)Material	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.3x)	(col.5+
Subcapitol(norma comasata)			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire			c)Utilaj					
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSA02E1	M.C.	13.500	0.00	0.00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M SAU PESTE				36.96		498.96		
1 M LATIME ,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU				0.00			0.00	
TALUZ VERTICAL LA FUNDATII,CANALE,				0.00				
SUBSOLURI,DRENURI,TREPT DE INFRATIRE							0.00	498.96
ETC. IN PAMINT COEZIV MIJLOCIU SAU								
POARTE COEZIV <1,5 M ASIM								
002	TSD01B1	M.C.	10.800	0.00	0.00			
Imprastiere cu lopata a pamantului				8.57		92.53		
afinat in straturi uniforme de 10 - 30				0.00			0.00	
cm grosime cu sfaramarea bulg.teren,				0.00				
teren mijlociu							0.00	92.53
003	TSD04B1	M.C.	10.800	0.20	2.16			
COMPACTAREA CU MAT.DE MINA A UMPLUT.				21.00		226.80		
EXECUT.IN SAPATURI ORIZONTALE SAU				0.00			0.00	
INCLINATE LA 1/4 ,INCLUSIV UTAREA FIEC.				0.00				
STRAT IN PARTE AVAND:... 20 CM GROSIME							0.00	228.96
PAMANT.COEZIV								
004	W2H04A#	M.C.	2.700	31.50	85.05			
Strat de nisip asezat in sant pentru				12.88		34.78		
protejarea cablurilor la lucrari in profil				0.00			0.00	
netipizat				0.00				
							0.00	119.83
005	W2H05A#	MP.	75.000	2.83	212.40			
Banda din PVC pentru protejarea cablurilor				1.12		84.00		
in profil netipizat				0.00			0.00	
				0.00				
							0.00	296.40
006	W2G04A#	M	15.000	0.00	0.00			
Cabluri de energie electrica armate, cu				0.98		14.70		
conductoare din aluminiu de 1KV, pozate				0.24			3.60	
in sant cu trecere prin tevi de				0.00				
protectie, cu tractiune mecanica							0.00	18.30
sectiunea pana la 4x16mm ² , fara								
obstacole sau cu greutatea specifica								
pana la 1,1kg/m								
061	4803096	M	15.380	41.86	643.81			
Cabluri energie cyaby 0,6/1 KV 5x16 M s				0.00		0.00		
8778				0.00			0.00	
				0.00				
							0.00	643.81
007	EC02A1	M	60.000	2.27	136.39			
Cabluri pentru energie electrica,montate cu				16.52		991.20		
scoabe (cleme de prindere)din bachelita,				0.00			0.00	
direct pe zid,cablul avand conducte cu				0.00				
sectiunea pina la 10 mm ² ,pe dibluri de							0.00	1127.59
lemn								
071	4802602	M	61.800	5.73	354.11			
CABLURI ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S				0.00		0.00		
8778				0.00			0.00	
				0.00				
							0.00	354.11
008	TRA01A08	TONA	0.500	0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00		0.00		
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00			0.00	
DIST.= 8 KM.				4.05				
							2.02	2.02

009	CA01B1	M.C.	3.000	0.20	0.60				
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII				76.44		229.32			
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM >				0.75			2.25		
3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJIN				0.00				0.00	232.17
091	2100933	M.C.	3.020	202.00	610.04				
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	610.04
010	W2A15A1	BUC.	4.000	11.16	44.65				
ASIM- STALP ORNAM.ILUM.EXTERIOR METAL				86.66		346.64			
VOPSIT 6M				187.50			750.00		
				0.00				0.00	1141.29
101	5500941	BUC.	4.000	506.50	2425.20				
Stalp ornamental pentru iluminat public				0.00		0.00			
din metal zincat de 5 m;				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2425.20
102	5104066	BUC.	4.000	287.36	1149.44				
Corp de iluminat exterior montat pe				0.00		0.00			
stalp				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1149.44
YB01 SPOR PROC MANOPERA				2518.9x	18.50%=	466.0			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.302	5663.86	2994.93	755.85	2.02	9406.66

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 3.60
 Valoare aferenta utilaje electrice = 752.25

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 2.02

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

(2984.93 + 755.85 * 0.000 +
 2.02 * 0.000) * 0.02250 = 67.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.302	5663.86	3052.09	755.85	2.02	9473.82

Cheltuieli indirecte:

9473.82 * 0.0500 = 473.69

Profit:

9947.52 * 0.0500 = 497.38

TOTAL GENERAL DEVIZ:

10 444.89

TVA 10444.89 * 19.0% =

1 984.53

TOTAL cu TVA

12 429.42

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu,judet Botosani
Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN006 Structura

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATE	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
	Subcapitol(norma comasata)			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
	Denumire			b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	5+7+8)
				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	DG03A1	MP.	64.080	0.00	0.00				
	DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON			8.56		548.30			
	SAU BAZALT MONTATE PE BETON			0.00			0.00		
				0.00				0.00	548.30
002	TSA02C1	M.C.	88.560	0.00	0.00				
	SAP.MAN.DE PAM.IN SPATII LIMIT.AVAND SUB			59.08		5232.12			
	1M SAU PESTE 1,00 M LATIME,EXEC.FARA			0.00			0.00		
	SPRIJINIRI,CU TALUZ VERT.LA FUNDATII,			0.00				0.00	5232.12
	CANALE,SUBSOLURI,DRENURI,TREpte DE								
	INFRASTRUCTURE ETC.IN PAMINT NECOEZIV SAU								
	SLAB COEZ.ADINCIME 0,75M TEREN TARE								
003	TSD15B1	M.C.	14.510	36.20	525.26				
	STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRIZMA DE			34.08		494.44			
	BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU			0.90			13.06		
	MOT.ARD.INT.<10CP			0.00				0.00	1032.76
004	CO01A1	MF.	69.200	5.14	355.62				
	TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC			12.88		891.30	0.00		
				0.00				0.00	1246.91
				0.00					
411	2100945	M.C.	5.610	225.00	1262.25				
	BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1262.25
005	RPCH32B#	MP.	219.450	0.00	0.00				
	DESFACERE ELEM COMPONENTE SARPANTA			10.92		2396.39			
	ACOPERIS,INCLUS SORTARE MATER REZULT			0.98			215.06		
				0.00				0.00	2611.46
006	RPGD12A2#	BUC.	58.000	0.00	0.00				
	EXECUT MECANIZ STRAPUNGERI PT COND SAU			4.20		243.60			
	TERANTI,IN PERETI SAU PLANSEE ZID			0.14			7.83		
	CARAMIDA<15 CM GROS			0.00				0.00	251.43
007	RPCT03B1	M.C.	12.240	0.00	0.00				
	DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU			92.40		1130.98			
	MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *			0.00			0.00		
				0.00				0.00	1130.98
008	RPCG03B%	M.C.	4.900	934.12	4577.18				
	Zidarie de caramida,la umpleri-zid noi,			234.92		1151.11			
	clad.exist m-25z caramida 290x140x70 mm,			63.90			313.11		
	ziduri de 15 cm			0.00				0.00	6041.40
009	RPCG13B%	M	9.500	20.56	195.32				
	Refacere zidariei spaletilor la goluri			16.80		159.60			
	nou create sau deteriorate,m-50z i			0.35			3.33		
	caramida,240x155x63 mm			0.00				0.00	358.25
010	RPCG14C%	M	42.320	0.00	0.00				
	Practicarea de strepi in ziduri exist.			13.44		568.78			
	pt.legatura cu pereti noi:1 caramida la			0.31			13.03		
	2 randuri caramizi			0.00				0.00	581.82
011	RPCG17A%	MP.	962.000	47.61	41038.79				
	Consolidarea zidariei portante prin			89.88		77476.56			
	camasuire cu stm-stmb,d=4 mm m-50t, m-			9.30			8013.15		
	100t de 4-6 cm grosime			0.00				0.00	126528.50

012 RPCT09H1	M.C.	4.900	0.00	0.00				
Demolarea elem.de beton simplu si beton			194.04		950.79			
armat cu mijloace...mecanica si manuala			6.80			33.32		
a elementelor de constructii din beton			0.00				0.00	984.11
simplu si armat,in vederea modificarii								
racordarilor,exec.cu deosebita grija								
pentru a nu se produce fisuri								
013 TRA01A08P	TONA	15.120	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 8 KM			0.00			0.00		
			4.05				61.24	61.24
014 TSA01B1	M.C.	48.250	0.00	0.00				
SAP.MAN.DE PAMINT IN SPATII INCHISE IN			21.56		1040.27			
DOUBLE,IN CAN.DESCHISE,IN GROFI IMPRUM.			0.00			0.00		
LA INDEP.STRAT VEGETAL DE 10-30CM GROS.			0.00				0.00	1040.27
ETC.IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.								
SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*								
015 TSC02B1	100 MC.	0.720	0.00	0.00				
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri			0.00		0.00			
de 0,12-0,39 mc,cu comanda hidraulica,in			526.80			379.30		
pamint cu umid.naturala descarcare in			0.00				0.00	379.30
depozit teren catg.2								
016 TSD01B1	M.C.	28.900	0.00	0.00				
Imprastiere cu lopata a pamantului			8.57		247.62			
afinat in straturi uniforme de 10 - 30			0.00			0.00		
cm grosime cu sfaramarea bulg.teren,			0.00				0.00	247.62
teren mijlociu								
017 TSD04B1	M.C.	28.900	0.20	5.78				
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			21.00		606.90			
EXECUT.IN SAPATURI ORIZONTALE SAU			0.00			0.00		
INCLINATE LA 1/4 ,INCLUSIV UDAREA FIEC.			0.00				0.00	612.68
STRAT IN PARTE AVAND:... 10CM GROSIME								
PAMANT.COEZIV								
018 TRA01A08P	TONA	24.950	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 8 KM			0.00			0.00		
			4.05				101.09	101.09
019 TSD16B1	M.C.	16.500	17.70	292.05				
Strat de rep.de balast cu gran.de 0,7mm,			35.28		582.12			
prevazut sub prisma de balastare c.f.			0.90			14.85		
compactat cu:placa vibratoare de 0.7t cu			0.00				0.00	889.02
motor cu ardere interna<10 cp								
020 TRA01A25	TONA	29.160	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
DIST.= 25 KM.			12.60				367.42	367.42
021 RPCA02B1	M.C.	36.200	0.00	0.07				
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI			198.80		7196.56			
EXECUTATE IN CONDITII SI POZITII USOARE			0.00			0.00		
DE MUNCA			0.00				0.00	7196.63
022 RPCB04A1	M.C.	24.150	225.00	5433.75				
BETON SIMPLU B 50 PT.LUCRARI DE			219.18		5293.29			
SUBZIDIRI TURNAT IN COFRAJE *(pe o			0.00			0.00		
parte)...La partea superioara se va face			0.00				0.00	10727.04
o impanare cu beton fluid								
023 RPCB04A1	M.C.	16.450	225.00	3701.25				
BETON SIMPLU B 50 PT.LUCRARI DE			219.18		3605.58			
SUBZIDIRI TURNAT IN COFRAJE *(pe o			0.00			0.00		
parte)...La partea superioara se va face			0.00				0.00	7306.83
o impanare cu beton fluid								
024 CA01A1	M.C.	2.380	310.27	738.44				
TURNARE BETON SIMPLU..MARCA..1) IN			537.87		1280.12			
FUNDATII CONTINUE,IZOLATE SI SOCLURI CU			4.53			10.78		
VOLUM PINA LA 3 MC INCLUSIV			0.00				0.00	2029.34
241 2100945	M.C.	2.400	225.00	540.00				
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	540.00
025 CA02C1	M.C.	55.420	0.20	11.08				
TURNARE BETON ARMAT IN ELEMENTELE			102.48		5679.44			
CONSTRUCTIILR,EXCLUSIV CELE EXECUTATE IN			1.12			62.35		
COFRAJE GLISANTE IN FUNDATII CONTINUE,			0.00				0.00	5752.87
RADIERE SI PERETI CU GROSIMEA PINA LA								
30CM INCLUSIV								

251 2100969	M.C.	55.860	288.00	16087.68					
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		16087.68
026 CB11E1	MP.	290.140	4.24	1231.21					
COFRAJE PT BETON IN ELEVATIE, INCLUSIV			26.88		7798.96				
SPRIJINIRI, DIN PANOURI REFOLOSIBILE CU			0.00			0.00			
PLACAJ DE.. 15MM GROSIME, LA ZIDUEI			0.00				0.00		9030.17
DREPTA CU INALT. PINA LA 3 M INCLUSIV									
027 CC01C1	KG	4962.000	0.07	337.42					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			0.56		2778.72				
FUNDATII CONTI NUC, PLACI DE RADIERE, CU			0.00			0.00			
DIST DIN MASE PLASTICE			0.00				0.00		3116.14
021 6433651	KG	4962.000	2.50	12405.00					
Armaturi pentru beton cf. extras armare			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		12405.00
028 TRA02A08	TONA	4.960	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00			
DIST.= 8 KM.			6.45				31.99		31.99
029 CA07H1	[14] M.C.	25.450	0.76	19.29					
Turnarea cu pompa a betonului armat in			22.40		570.08				
elementele constructiilor, exclusiv cele			14.64			372.59			
executate in cofraje glisante..marce..1)			0.00				0.00		961.96
la constructii cu inaltimea pina la 15 m									
inclusiv, in plansee (placi, grinzi, stilpi)									
291 2100969	M.C.	25.650	288.00	7387.20					
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		7387.20
030 CB13J1	MP.	211.210	4.31	910.32					
Cofraje pentru beton armat in placi,			34.44		7274.07				
grinzi si stilpi din panouri refoolosibil			0.00			0.00			
e, ci placaj.... de 15 mm grosime la			0.00				0.00		8184.39
constructii avind inaltimea pana la 20 m									
inclusiv, la stalpi si cadre;									
031 CB41B1	MP.	68.200	1.58	107.69					
Sustineri din elemente de schele			39.76		2711.63				
metalice, tubulare pentru cofrajele			0.00			0.00			
planseelor.. pentru cofraje amplasate la			0.00				0.00		2819.32
parter, cu inaltimea sustinerilor intre 3									
si 6 m inclusiv									
032 CC02D1	KG	4883.000	0.09	459.00					
MONT ARMAT DIN OTEL-BETON IN ELEMENTE			0.78		3828.27				
CONSTRUCTII, EXCLUSIV CELE DIN			0.00			0.00			
CONSTRUCTIILE EXECUTATE IN COFRAJE			0.00				0.00		4287.27
GLISANTE EXEC. LA O INALT. PINA LA 35M									
INCL., DIN BARE PAS. AVIND DIAM. PESTE 18									
MM IN GRINZI SI STILPI SI DE 12 MM IN									
PLACI CU DIST. DIN PLAST									
321 6433651	KG	4883.000	2.50	12207.50					
Armaturi pentru beton cf. extras armare			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		12207.50
033 TRA02A08	TONA	4.880	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00			
DIST.= 8 KM.			6.45				31.48		31.48
034 RPC02E1	MP.	352.570	16.59	5848.43					
SARP. DIN LEMN RASI. PE SCAUNE CU 1-4			25.12		8854.95				
PANTE PT. INV. DE TB. SAU CART. DIN LEMN			0.00			0.00			
ROT. CIOPLIT SI ECARISAT			0.00				0.00		14703.38
035 RPCR41A1	MP.	1204.200	6.30	7586.46					
Iginifugarea lemnariei aparente cu o			2.80		3371.76				
solutie ignifuga omologata pentru			0.00			0.00			
folosirea la rece pe suprafete...			0.00				0.00		10958.22
neprotejate anterior contra incendiilor									
036 RPCG24B1	M	62.830	9.59	602.56					
Reparatii fisurilor in zidarie prin			40.60		2550.86				
injectarea cu mortar de ciment si aracet			0.00			0.00			
in zidarie de... o caramida			0.00				0.00		3153.43

037	IZF12B#	MP.	95.900	6.87	658.38				
	Hidroiz fundatii pe baza ciment			20.44		1960.20			
				0.84			80.56		
				0.00				0.00	2699.13
038	TSD16B1	M.C.	42.000	17.70	743.40				
	Strat de rep.de balast cu gran.de 0,7mm,			35.28		1481.75			
	prevazut sub prisma de balastare c.f.			0.90			37.80		
	compactat cu:placa vibratoare de 0.7t cu			0.00				0.00	2262.95
	motor cu ardere interna<10 cp								
039	TRA01A08	TONA	1.050	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIET.= 8 KM.			4.05				4.25	4.25
040	RPC00SA1	MP.	68.320	9.21	629.16				
	Cofraje din scanduri de rasinoase,			55.14		4457.14			
	inclusiv sustinerile,pana la 6,00m			0.00			0.00		
	inaltime, pentru beton armat, executat			0.00				0.00	5086.30
	pentru completari sau refaceri la								
	constructii existente, de tip..special								
041	RPCD02A4	KG	1052.000	2.65	2785.67				
	ARMATURI DIN OTEL BETON MONTAT IN ELEM			1.58		1663.09			
	DE BET.ARM.PL.STILP.GRIN.PC52 CU			0.00			0.00		
	DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE *			0.00				0.00	4448.76
YB01	SPOR PROC MANOPERA		166077.3x	18.50%	30724.3				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
78.807	128683.21	196801.66	9570.11	597.46	335652.45
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			9570.11		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 597.46

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

$$\{ 196801.66 + 9570.11 * 0.000 + 597.46 * 0.000 \} * 0.02250 = 4\ 428.04$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
78.807	128683.21	201229.70	9570.11	597.46	340080.48

Cheltuieli indirecte:

340080.48 * 0.0500 = 17 004.02

Profit:

357084.51 * 0.0500 = 17 854.23

TOTAL GENERAL DEVIZ:

374 938.74

TVA 374938.74 * 19.0% =

71 238.36

TOTAL cu TVA

446 177.09

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani

Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN007 Arhitectura

Categoriza de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. art.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)
Subcapitol (norma comasata)								
Denumire								
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
								9
001 RPCT27A1	M	55.000		0.00	0.00			
DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR				2.80		153.97		
DIN TABLA *				0.00			0.00	
				0.00				153.97
002 RPCT26A1	MP.	266.000		0.00	0.00			
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA				7.06		1876.75		
ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM CU				0.00			0.00	
RECUPERAREA MATERIALULUI PRIN				0.00				
INDEPARTAREA SI TUNDEREA TABLEI							0.00	1876.75
003 RPCT10A1	MP.	351.000		0.00	0.00			
Desfacerea tencuielilor int.sau ext.				5.60		1965.60		
obisnuite la pereti, pe supraf.care				0.00			0.00	
urmeaza a se retencui				0.00				1965.60
004 RPCT14B1	MP.	300.000		0.00	0.00			
DESFACEREA TENC LA PATADE EXFC IN CALCIO				25.09		7526.32		
VECCHIO SAU STROPITE CU MOFTAR DE VAR				0.00			0.00	
SI ADAOS DE CIMEN				0.00				7526.32
005 RPCT33A1	MP.	46.000		0.00	0.00			
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN				12.01		552.53		
LEMN *				0.00			0.00	
				0.00				552.53
006 RPCT25A1	MP.	220.000		0.00	0.00			
DESFACEREA SARPANTELOD DIN LEMN SI A				5.60		1231.88		
ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN				0.00			0.00	
SCIND.SAU PFL LA CONS.OB				0.00				1231.88
007 RPCXH13C	MP.	48.000		0.00	0.00			
DEMONTAREA STREASINEI INFUNDATA SAU				15.12		725.76		
APARENTA INCL.SORTAREA SI STIVUIREA				0.00			0.00	
MATERIALELOR...si pazie				0.00				725.76
008 RPCXK06C	MP.	25.000		0.00	0.00			
DESFACERE PARDOSELI DIN PARCHET DUSUMELE				25.20		630.00		
PAVELE LEMN ETC.				0.00			0.00	
				0.00				630.00
009 RPCXK06A	MP.	156.000		0.10	15.60			
DESFACEREA PARDOSELII BETON MOZAIC				40.32		6289.92		
PIATRA MARMORA GRESIE CARAMIDA ETC.				0.00			0.00	
				0.00				6305.52
010 RPCT09A1	[4] M.C.	20.000		0.00	0.00			
Demolarea elem.de beton simplu si beton				247.94		4958.79		
armat cu mijloace..manuale a fundatiilor				0.00			0.00	
si elevatiilor din beton simplu avand				0.00				
dozajul pana la 150 kg ciment la mc de							0.00	4958.79
beton								
011 TRA01A08P	TONA	112.000		0.00	0.00			
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				0.00		0.00		
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 8 KM				0.00			0.00	
				4.05				453.60
012 TRB05A15	TONA	112.000		0.00	0.00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT				76.16		8529.89		
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG				0.00			0.00	
DISTANTA 50M				0.00				8529.89

=====									
013	CD07C2	M.C.	58.000	17.44	1011.52				
	ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,		89.60		5196.80				
	24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650		0.00				0.00		
	PALETIZATE		0.00					0.00	6208.32
131	2022806	BUC.	2416.860	6.76	16337.97				
	Element de zidarie 200x200x600 mm palet		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	16337.97
			0.00						
014	RPIZC15C#	MP.	133.000	5.90	784.83				
	CAPTUSELI PL. FONOABSORBANTE SAU PL.		9.88		1313.75				
	FIBROLEMNOASE ACUSTICE LA PER.SI TAVANE		0.00				0.00		
	PRINSE CU ACCESORII MET.		0.00					0.00	2098.59
141	2607723	MP.	135.660	12.80	1736.45				
	Placa fonoabsorbanta din gips carton		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	1736.45
			0.00						
015	IZC16A#	MP.	105.000	4.49	471.87				
	Tavan fonoabsorbant,exec.cu placi		21.17		2222.55				
	fonoabsorb.din gips carton mont.cu piese		0.00				0.00		
	met.de sustinere		0.00					0.00	2694.42
151	2607723	MP.	107.100	12.80	1370.88				
	Placa fonoabsorbanta din gips carton		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	1370.88
			0.00						
016	CG01D1	MP.	246.000	47.65	11722.89				
	STRAT SUPORT PENTRU PARDOSELI EXECUTATE		42.77		10521.18				
	DIN MORTAR DE CIMENT MARCA M 100-T DE 3		0.99				243.54		
	CM GROSIM, CU SUPRAFATA FIN DRISCUITA		0.00					0.00	22487.61
161	2101183	M.C.	12.300	256.00	3148.80				
	Mortar M100 pentru sape(fara adaos de		0.00		0.00				
	var)		0.00				0.00		
			0.00					0.00	3148.80
017	CG02A1	MP.	16.000	16.39	262.24				
	PARDOSELI DIN PARCHET.PE SUPORT		33.32		533.12				
	EXISTENT,BATUT IN CUIE,IN INCAPERI CU		0.23				3.68		
	SUPRAFATA<10MP		0.00					0.00	799.04
	- PARCHET LAMINAT STEJAR 5 MM								
171	5800811	MP.	16.480	28.20	464.74				
	Parchet melaminat		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	464.74
			0.00						
018	CG02A1	MP.	47.000	16.39	770.33				
	PARDOSELI DIN PARCHET,PE SUPORT		33.32		1566.04				
	EXISTENT,BATUT IN CUIE,IN INCAPERI CU		0.23				10.81		
	SUPRAFATA<10MP		0.00					0.00	2347.18
181	20012906	MP.	48.410	62.00	3001.42				
	Dusumea lemn		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	3001.42
			0.00						
019	CG11A1	MP.	147.000	5.84	859.22				
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA		30.80		4527.60				
	MONTATE CU MORTAR ADEZIV INTERIOR/		0.92				135.24		
	EXTERIOR		0.00					0.00	5522.06
191	2430390	MP.	151.410	48.30	7313.10				
	Gresie portelanata 30x30 cm calitatea I		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	7313.10
			0.00						
020	CG11A1	MP.	60.000	5.84	350.70				
	PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA		30.80		1848.00				
	MONTATE CU MORTAR ADEZIV INTERIOR/		0.92				55.20		
	EXTERIOR		0.00					0.00	2253.90
201	2421703	MP.	61.800	33.60	2076.48				
	Gresie antiderapanta de exterior		0.00		0.00		0.00		
			0.00					0.00	2076.48
			0.00						
021	CG12A1	M	128.000	15.60	1997.31				
	PLINTE DIN GRESIE CERAMICA MONTATE CU		9.80		1254.40				
	ADEZIV		0.23				29.44		
			0.00					0.00	3281.15

=====									
211	2434891	M	130.560	22.40	2924.54				
	Placi speciale pentru plinte din gresie interior			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2924.54
022	CG05B1	M	17.000	1.45	24.64				
	PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.<20MP			11.20		190.40			
				0.05			0.78		
				0.00				0.00	215.82
221	6718362	M	17.340	3.20	55.49				
	PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PENTRU PLINTA MD1 80X 2MM			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	55.49
023	CG06A+	M	55.000	1.30	71.50				
	Plinte lemn stejjar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			19.60		1073.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1149.50
231	2948221	M	56.100	18.20	1021.02				
	Plinta lemn			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1021.02
024	CK11G1	MP.	25.000	0.00	0.00				
	Tamplarie exterioara din profile PVC si geamuri termopan la constructii cu H<10 m			106.68		2667.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2667.00
241	6632465	MP.	25.000	470.20	11755.00				
	Tamplarie exterioara din profile PVC cf. tablou tamplarie			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	11755.00
025	CK33A+	MP.	30.000	3.16	94.75				
	Tamplarie interioara din PVC cu ur singur canat,montare cu dibluri din plastic,etansarea rosturilor cu spuma poliuretetica si cordon din silicon, avind suprafata tocului pina la 2,5 mp inclusiv			215.04		6451.19			
				0.28			8.28		
				0.00				0.00	6554.22
251	6720487	MP.	30.000	470.20	14106.00				
	Tamplarie interioara din profile PVC cf. tablou tamplarie			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	14106.00
026	CE15B3	M	12.000	32.00	384.00				
	Glaf PVC lat 15 cm, lung<2m, la interior si exterior pentru ferestre			16.52		198.24			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	582.24
027	CE15B3	M	7.200	35.00	252.00				
	Glaf PVC lat 20 cm, lung<2m, la interior si exterior pentru ferestre			16.52		118.94			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	370.94
028	CE15B3	M	12.000	37.00	444.00				
	Glaf PVC lat 20 cm, lung<2m, la interior si exterior pentru ferestre			16.52		198.24			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	642.24
029	IZF85A01+	MP.	333.000	15.72	5234.43				
	Termosistem cu vata minerala bazaltica, pentru fatade tencuite,montare la inaltime sub 8m,tencuieli decorative			42.56		14172.48			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	19406.91
291	2028365	MP.	349.650	38.70	13531.45				
	Placa vata bazaltica 10 cm			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	13531.45
030	IZF82A01+	MP.	220.000	80.62	17737.28				
	Sistem termoizolant peste planseu-placi vata bazaltica intr-un strat si hidroizolatie-20 cm grosime			42.56		9363.20			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	27100.48
031	CF03A1	MP.	246.000	1.53	375.20				
	Tencuieli interioare driscuite la tavane plane,din beton monolit sau din elemente prefabricate,executate manual,cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm,inclusiv schela pe capre			28.28		6956.81			
				0.46			113.16		
				0.00				0.00	7445.17

=====									
311 2101204	M.C.	4.920	286.00	1407.12					
Mortar marfa pentru tencuiala fara			0.00		0.00				
ciment M 10-T			0.00			0.00			
			0.00					0.00	1407.12
032 CF01A1	MP.	491.000	1.45	711.95					
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA			26.04		12785.64				
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE			0.41			203.27			
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			0.00					0.00	13700.86
321 2101204	M.C.	8.840	286.00	2528.24					
Mortar marfa pentru tencuiala fara			0.00		0.00				
ciment M 10-T			0.00			0.00			
			0.00					0.00	2528.24
033 CF10D1	MP.	572.000	1.77	1012.97					
GLAT DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV			12.88		7367.36				
STRAT DE AMORSA APLICAT IN TOUA STRATURI			0.02			9.21			
			0.00					0.00	2389.54
034 CN01A2	MP.	572.000	2.98	1704.56					
STRAT DE AMORSA PENTRU VAR LAVABIL LA			1.40		800.80				
INTERIOR			0.00			0.00			
			0.00					0.00	2505.36
035 CN04A1	MP.	572.000	3.55	2031.17					
ZUGRAVELI INTERIOARE CU VAR LAVABIL			8.68		4964.96				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	6996.13
036 CI06A1	MP.	77.000	6.66	512.74					
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1			76.16		5864.32				
FIXATE CU ADEZIV SI CHIT ROSTURI			0.83			63.76			
			0.00					0.00	6440.82
361 2400310	MP.	80.850	38.60	3120.81					
@FAIANTA MAPISA 28X44.6 CM. PORTO-G			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	3120.81
037 CF44A01+	MP.	333.000	18.60	6192.47					
Tencuieli decorative structurate din			56.28		18741.24				
produse minerale uscate,peretur			0.00			0.00			
exterioare...aplicare manuala,granulatie			0.00					0.00	24933.71
2,00 mm									
038 CF44A02+	MP.	53.000	27.20	1441.71					
Tencuieli decorative structurate HASIT			56.28		2982.84				
din produse minerale uscate,peretur			0.00			0.00			
aplicare manuala,granulatie 3,50 mm			0.00					0.00	4424.55
039 RCSL02B#	M	22.000	528.76	11632.72					
Parapet(balustrada) metalica si mina			104.72		2303.84				
curenta din lemn la scarile,cu inaltimea			8.61			189.42			
de 90 cm			0.00					0.00	14125.98
040 CE13A11	M	41.000	32.00	1312.00					
JGHIABURI DIN TABLA VOPSITA LA CULOAREA			8.40		344.40				
INVELITORII MARO			0.00			0.00			
			0.00					0.00	1656.40
041 CE14A1	M	53.000	45.48	2410.44					
FURLANE DIN TABLA VOPSITA LA CULOAREA			9.78		518.26				
INVELITORII MARO			0.00			0.00			
			0.00					0.00	2928.70
042 CE23A1	MP.	392.000	45.15	17700.13					
Invelitoare din tigla ceramica inclusiv			47.32		18549.44				
dolie,coma si parazapezi			4.60			1803.20			
			0.00					0.00	38052.77
421 3600023	MP.	431.200	68.00	29321.60					
Invelitoare tigla ceramica			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	29321.60
422 7800780	M	58.020	22.50	1305.45					
Coama pt.invelitori ceramice			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	1305.45
423 7800784	BUC.	6.270	12.80	80.26					
Element aerisire			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	80.26

=====									
424 8001535A	BUC.	45.080	28.20	1271.26					
Parazapezi gata confectionate			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	1271.26
043 CE19B1	M	91.000	8.34	759.30					
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN			19.88		1809.08				
SCINDURI GELUITE PROFILAT			0.28				25.12		
			0.00					0.00	2593.50
431 3646080	MP.	23.970	28.00	671.16					
TABLA PLANA SUBTIRE (LINDAB) DIN OTEL ZN			0.00		0.00				
LA CALD 0,6 MM GROSIME			0.00				0.00		
			0.00					0.00	671.16
044 CE19D1	M	39.000	47.85	4058.64					
PAZII SI STREASINI INFUNDATA DIN			55.44		4034.16				
SCINDURI GELUITE PE O PARTE SI FALTUITE			0.09				0.10		
			0.00					0.00	9200.99
441 2903830	MP.	90.730	48.50	4402.83					
Streasină lemn faltuită			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	4402.83
045 QCK04A01#	10 MP.	2.200	201.58	443.47					
TAVAN GIPSCARTON PL.NORMALA GKB 1X12,5			504.00		1108.80				
MM MONT.PE SCHELET METALIC-ACELASI NIVEL			0.00				0.00		
CU ELEM.SUSPENDARE D113			0.00					0.00	1552.27
451 8558110	BUC.	0.150	2.82	0.42					
Tirant-tija cu bucle 125 mm			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	0.42
452 8527045	MP.	23.100	9.28	214.37					
Placi gips-carton rez.la umiditate gkbi			0.00		0.00				
12.5 mm 1200/200			0.00				0.00		
			0.00					0.00	214.37
046 QCK04A01#	10 MP.	7.600	201.58	1531.98					
TAVAN GIPSCARTON PL.NORMALA GKB 1X12,5			504.00		3830.40				
MM MONT.PE SCHELET METALIC-ACELASI NIVEL			0.00				0.00		
CU ELEM.SUSPENDARE D113			0.00					0.00	5362.38
461 8558110	BUC.	0.530	2.82	1.49					
Tirant-tija cu bucle 125 mm			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	1.49
462 8527015	MP.	79.800	9.28	740.54					
Placi gips-carton normale gkb 12.5 mm			0.00		0.00				
1200/2000			0.00				0.00		
			0.00					0.00	740.54
047 RPCG25A%	MP.	10.000	41.16	411.60					
Pereti despartitori-panouri usoare-			21.00		210.00				
pereti din HPL, in rama din sine de			0.56				5.60		
aluminu			0.00					0.00	627.20
471 6717875	MP.	11.000	528.00	5808.00					
Placa HPL			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	5808.00
048 CK33B+	MP.	6.000	3.16	18.95					
Usi din HPL montata la grupuri sanitare-			215.04		1290.24				
asim			0.28				1.66		
			0.00					0.00	1310.84
481 6720309	MP.	6.000	382.00	2292.00					
Usa din HPL			0.00		0.00				
			0.00				0.00		
			0.00					0.00	2292.00
049 IZF48A+	MP.	246.000	38.83	9552.18					
Termoizolatii placa peste parter			6.16		1515.36				
polistiren extrudat 15 cm			0.26				62.85		
			0.00					0.00	11130.39
050 RPCE42C%	MP.	10.000	8.11	81.14					
Sistem termoizolant multiistrat de fatada			58.52		585.20				
cu termoizolatie din polistiren extrudat			0.00				0.00		
cu gros.de 10 cm-ancadramente fatada			0.00					0.00	666.35

051 TRA01A08	TONA	132.000	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00			
DIST. = 8 KM.			4.05						
							534.60		534.60
052 RMFB15A	M	1.000	715.00	715.00					
Scara lemn-trepte si contratrepte din			1400.00		1400.00				
lem(treapta 30cmx5cmx255cm-2buc; treapta			0.00			0.00			
30cmx5cmx120cm-2buc)+ (contratreapta			0.00						
18cmx5cmx255cm-2buc;contratreapta							0.00		2115.00
18cmx5cmx120cm-2buc)									
053 RPCXK04D	MP.	6.000	65.92	395.53					
PAROSEALA RECE DIN BETON SIMPLU B-100			89.60		537.60				
10 CM.GROS.DRISCUITA SAU SCLIVISITA			0.52			3.10			
POSTURI BITUMATE.			0.00						
							0.00		936.23
054 GPI40V	BUC.	6.000	16.36	101.14					
Montarea gurilor de ventilatie la			11.20		67.20				
nivelul invelitorii			0.10			0.60			
			0.00						
							0.00		168.94
055 RPCH04B	M	70.000	2.51	175.42					
Geluitul si profilatul elem.decorative			106.96		7487.20				
la stilpi si elemente decorative la			16.48			1153.25			
pridvoare si verande			0.00						
							0.00		8815.87
551 2012949	M.C.	0.300	950.00	285.00					
Elemente cu sectiune 14x14 lemn brad			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		285.00
552 6428046	M.C.	0.300	850.00	255.00					
Dulapi lemn brad sectiune 5x15			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		255.00
553 2901139	M.C.	0.330	950.00	313.50					
Pana lemn brad sectiune 15x20			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		313.50
554 20027822	M.C.	0.800	950.00	760.00					
Grinzi lemn brad sectiune 40x15			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		760.00
056 RCSR19A%	MP.	50.000	6.30	315.00					
IGNIFUGAREA LEMNARIEI APARENTE-SOL.			2.80		140.00				
IGNIFUGA,PT.FOLOS.LA RECE,PE SUPRAP.			0.00			0.00			
NEPROTEJ.ANT. CONTRA INCEND.*			0.00						
							0.00		455.00

YB01 SPOR PROC MANOPERA 204957.6x 18.50%= 37917.1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
33.061	241908.91	242874.85	4129.35	988.20	489901.31
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			200.55		
Valoare aferenta utilaje electrice =			3928.80		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 988.20

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca
 (242874.85 + 4129.35 * 0.000 +
 988.20 * 0.000) * 0.02250 = 5 464.68

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
33.061	241908.91	248339.53	4129.35	988.20	495365.99

Cheltuieli indirecte:

495365.99 * 0.0500 = 24 768.30

Profit:

520134.29 * 0.0500 = 26 006.72

TOTAL GENERAL DEVIZ:

546 141.01

TVA 546141.01 * 19.0% =

103 766.79

TOTAL cu TVA

649 907.80

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN



=====

Persoana juridica achizitoare Formularul F3

COMUNA MIHAI EMINESCU

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu,judet Botosani

Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN008 Imprejmuire

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capicol de lucr.		UM	CANTITATE	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.		sau			(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)					col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	TSA12A1	M.C.	15.000	0.00	0.00				
Sap.manuala de pamant,de pana la 6.00 m				35.28		529.20			
adancime,in gropi cu sect.polig.sau				0.00			0.00		
circulara,avand latimea sau diam.cerc de				0.00				0.00	529.20
pana la 1.5m,exec.cu sprij.,cu evac.									
maunuala,in fundatii,puturi etc in pam.									
cu umid.nat.adancimea sap.0-1.5m teren									
usor									
002	CO07B1	M	140.000	69.35	9709.00				
Imprejmuire metalica,fizata pe stalpi				34.16		4782.40			
metalici,fundatii izolate				0.00			0.00		
				0.00				0.00	14491.40
003	CB02A1	MP.	40.000	3.23	129.38				
Cofraje pentru beton in elevatie,din				22.12		864.80			
panouri re folosibile,cu astersala din				0.00			0.00		
scanduri de rasinoase,scurte si				0.00				0.00	1014.18
subscurte inclusiv sprijinirile la									
ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m									
004	CC02F1	KG	500.000	2.89	1444.40				
Mont.arm.din otel-beton in elem.de				0.87		434.00			
constr.excl.cele din constr.exec.in				0.00			0.00		
cofraje glisante in constructii exec.la				0.00				0.00	1878.40
o inaltime pana la 35 m,din plase sudate									
avand greutatea pana la 3kg/m2 inclusiv,									
in pereti si diafragme cu diatantier din									
plastic									
005	CA02C1	M.C.	17.000	0.20	3.40				
TURNARE BETON ARMAT IN ELEMENTELE				102.48		1742.16			
CONSTRUCTIILR,EXCLUSIV CELE EXECUTATE IN				1.12			19.12		
COFRAJE GLISANTE IN FUNDATII CONTINUE,				0.00				0.00	1764.68
RADIERE SI PERETI CU GROSIMEA PINA LA									
30CM INCLUSIV									
051	2100945	M.C.	17.140	225.00	3856.50				
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	3856.50
006	CO08E1	M	36.000	5.34	192.19				
Imprejmuiri din scandura 10x3 pe stalpi				15.12		544.32			
beton				0.00			0.00		
				0.00				0.00	736.51
051	2900578	M.C.	1.000	950.00	950.00				
Scandura pentru gard baituita				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	950.00
007	TRA01A08	TONA	15.000	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00			0.00		
DIST.= 8 KM.				4.05				60.75	60.75
008	TRA06A08	TONA	40.800	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-				0.00		0.00			
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC				0.00			0.00		
DIST. =8 KM				4.50				183.60	183.60

=====					
009	CF47D01+	MP.	40.000	29.48	1179.12
Tencuiala decorativa cu piatra colorata,				13.72	548.80
aplicata manual..pe suprafete afectate				0.00	0.00
de saruri,vegetatie-supuse actiunii apei				0.00	
					0.00
					1727.92

YB01 SPOR PROC MANOPERA 9465.6x 18.50%= 1751.1

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.195	17463.99	11216.83	19.12	244.35	28944.29

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 19.12

Detaliere transporturi:

-Articole TVA 244.35

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca
(11216.83 + 19.12 * 0.000 +
244.35 * 0.000) * 0.02250 = 252.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.195	17463.99	11469.21	19.12	244.35	29196.67

Cheltuieli indirecte:

29196.67 * 0.0500 = 1 459.83

Profit: 30656.50 * 0.0500 = 1 532.83

TOTAL GENERAL DEVI: 32 189.33

TVA 32189.33 * 19.0% = 6 115.97

TOTAL cu TVA 38 305.30

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Mihai Eminescu, judet Botosani

Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN009 Instalatii electrice interioare

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPELA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
ort.		sau		a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma corasata)				b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	5+7+3)
Denumire				c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	EC03A#	M	500.000	0.58	289.27				
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU				12.60		6300.00			
SECTIUNEA PANA LA 10 MMP MONTAT CU				0.09			45.00		
SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU BOLTURI				0.00				0.00	6634.27
IMPLANTATE									
111	4807964	M	515.000	1.81	932.15				
Cablul din cupru cu izolatie si manta PVC				0.00		0.00			
cu rezistenta marita la propagarea				0.00			0.00		
flacarilor pentru tensiuni 0.6/1kv				0.00				0.00	932.15
simbol cyf de 3x1.5 mmp									
002	EC03A#	M	400.000	0.58	231.42				
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU				12.60		5040.00			
SECTIUNEA PANA LA 10 MMP MONTAT CU				0.09			36.00		
SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU BOLTURI				0.00				0.00	5307.42
IMPLANTATE									
211	4807870	M	412.000	2.71	1116.52				
Conducta din cupru cu izolatie si manta				0.00		0.00			
PVC cu rezistenta marita la propagarea				0.00			0.00		
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv				0.00				0.00	1116.52
simbol cyf de 3x2.5 mmp=3 ml 2x2,5 ml-									
asim									
003	EC03A#	M	90.000	0.58	52.07				
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU				12.60		1134.00			
SECTIUNEA PANA LA 10 MMP MONTAT CU				0.09			8.10		
SCOABE PE CONSOLE FIXATE CU BOLTURI				0.00				0.00	1194.17
IMPLANTATE									
311	4807871	M	92.700	6.48	600.70				
Cablul din cupru cu izolatie si manta PVC				0.00		0.00			
cu rezistenta marita la propagarea				0.00			0.00		
flacarilor pentru tensiuni 0,6/1kv				0.00				0.00	600.70
simbol cyf de 3x6 mmp									
004	EC03B#	M	100.000	0.87	86.78				
CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA CU				11.20		1120.00			
SECTIUNEA DE 16 MONTAT CU SCOABE PE				0.09			9.00		
CONSOLE FIXATE CU BOLTURI IMPLANTATE				0.00				0.00	1215.78
411	4829089	M	103.000	4.85	499.55				
Conductor MYFF 1x16mmp				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	499.55
005	EA11A#	M	900.000	0.00	0.00				
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT PE				10.08		9072.00			
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU				0.07			67.50		
DIAMETRUL 12-19 MM				0.00				0.00	9139.50
511	9310001	M	909.000	0.28	254.52				
Tub flexibil copex-16 mm-rola 100 m				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	254.52
006	EA11A#	M	200.000	0.00	0.00				
TUB DE PROTECTIE FLEXIBIL MONTAT PE				10.08		2016.00			
DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC CU				0.07			15.00		
DIAMETRUL 12-19 MM				0.00				0.00	2031.00

611 9310002	M	202.000	0.98	197.96					
Tub flexibil copex-32 m- rola 100 m									
			0.00		0.00			0.00	
			0.00						0.00
			0.00						197.96
007 ED08A1	BUC.	15.000	1.88	28.21					
Priza bipolara,simpla sau dubla,									
constructie normala sau constructie									
impermeabila (flans), cu sau fara									
contact de protectie (nul),montata									
ingropat,exclusiv doza de aparat									
			22.32		334.77				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	362.98
008 9010201	BUC.	12.000	10.01	120.12					
Priza dubla in constructie normala									
			0.00		0.00			0.00	
			0.00						0.00
			0.00						120.12
009 5336145	BUC.	3.000	15.95	47.88					
Priza dubla in constructie etansa									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	47.88
010 ED01A1	BUC.	3.000	1.88	5.64					
INTRERUPATOR MANUAL...UNIPOLAR									
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA									
(FLANS) MONTAT INGROPAT *									
			8.96		26.88				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	32.52
011 9010102	BUC.	3.000	6.93	20.79					
Intrerupator in constructie normala									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	20.79
012 ED01A1	BUC.	3.000	1.88	5.64					
INTRERUPATOR MANUAL...UNIPOLAR									
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA									
(FLANS) MONTAT INGROPAT *									
			8.96		26.88				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	32.52
013 20019160	BUC.	2.000	212.00	424.00					
Buton manual de pornire a iluminatului									
de panica									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	424.00
014 5502405	BUC.	1.000	212.00	212.00					
Buton manual de oprire a iluminatului de									
panica									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	212.00
015 ED03A1	BUC.	13.000	1.88	24.45					
COMUTATOR UNIPOLAR DE SERIE,CONSTR.NORM.									
SAU CONSTR.IMPERMEABILA (FLANS) MONTAT									
INGROPAT									
			6.59		85.65				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	110.10
016 5520366	BUC.	6.000	8.78	52.68					
Comutator in constructie normala									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	52.68
017 5542805	BUC.	6.000	8.11	48.66					
Comutator cap-scara in constructie									
normala									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	48.66
018 5500756	BUC.	1.000	8.78	8.78					
Comutator in constructie etansa									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	8.78
019 EB15B1	BUC.	150.000	0.00	0.00					
NUMERE SI BRANSAMENTE,COLOANE ELECTRICE.									
CIRCUITE TELEFONICE SAU CABLURI									
ELECTRICE...ETICHETE PENTRU CIRCUITE									
TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE									
			1.65		247.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	247.00
191 6719689	BUC.	150.000	0.90	135.00					
ETICHETE TUBULARE PVC									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	135.00
020 EA16C#	BUC.	30.000	0.00	0.00					
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU									
TEVI DE INSTALATIE IN MEDIU NORMAL TIP									
NBU-PG16; NBU PG21									
			3.36		100.80				
			0.15			4.50			
			0.00					0.00	105.30
201 7319010	BUC.	30.000	4.26	127.80					
Doza de derivatie pentru cabluri sau									
tevi inst.tip nbu pg16									
			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	127.80

021	EF08A#	BUC.	3.000	4.72	14.16					
	TABLOU ELECTRIC (TIP CUTIE) AVAND			53.20		159.60				
	GREUTATEA PANA LA 10 KG			0.30			0.90			
				0.00				0.00		174.66
212	11210047	BUC.	3.000	4128.00	12384.00					
	Tablou electric			0.00		0.00				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00		12384.00
022	VC22D1	KG	20.000	4.14	82.83					
	DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE			0.84		16.80				
	PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT			0.00			0.00			
	PE BUC PESTE 25			0.00				0.00		99.63
023	RPCU11A1	M	1100.000	0.00	0.00					
	Executarea santuri cu sectiune sub 30			7.23		3007.63				
	cmp in zidarie caramida cu mortar de var			0.00			0.00			
	si adacs de ciment			0.00				0.00		3007.63
024	EI05B1	M	1100.000	1.07	1172.38					
	Acoperirea cu mortar de ciment a			2.80		3080.00				
	tuburilor de protectie si a conductelor			0.00			0.00			
	punte(INTENC) asezate pe planseul de			0.00				0.00		4252.38
	beton un tub, cu diametrul de 21-50 mm									
025	RPCT49A1	BUC.	30.000	0.00	0.01					
	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN			3.14		94.06				
	ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT			0.96			28.80			
	CU GROSIMEA DE 20 CM			0.00				0.00		122.87
026	EI01B1	BUC.	200.000	0.00	0.00					
	DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL DE 10			5.60		1120.00				
	-12 MM			0.00			0.00			
				0.00				0.00		1120.00
261	6313332	BUC.	200.000	1.40	280.00					
	DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6			0.00		0.00				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00		280.00
027	TRAC2A08	TONA	2.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00				
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00			0.00			
	DIST.= 8 KM.			6.45				12.90		12.90
028	TRB05A15	ICNA	2.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN FURTAT			76.16		152.32				
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00			0.00			
	DISTANTA 50M			0.00				0.00		152.32
029	EE12I1	BUC.	23.000	15.16	348.68					
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE			35.28		811.44				
	TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI			0.00			0.00			
	METALICE CU AUTOPREZAR			0.00				0.00		1160.12
030	5102644	BUC.	13.000	62.60	813.80					
	Corp pt.iluminat de sigurana cu kit de			0.00		0.00				
	emergenta			0.00			0.00			
				0.00				0.00		813.80
031	5104812	EUC.	5.000	38.94	194.70					
	Corp de iluminat FIPAD 1X18 W, 230V			0.00		0.00				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00		194.70
032	5104817	BUC.	2.000	68.41	136.82					
	Corp de iluminat FIPAD 2X36 w , 230 V			0.00		0.00				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00		136.82
033	5104110	BUC.	3.000	24.86	74.58					
	Corp de iluminat tip aplica de exterior			0.00		0.00				
	1x25 w			0.00			0.00			
				0.00				0.00		74.58
034	EE12E1	[3] BUC.	31.000	0.54	16.65					
	CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE			19.60		607.60				
	TUBULARE NEETANS MONTAT PE CONSTRUCTII			0.00			0.00			
	(CONSOLE) METALICE			0.00				0.00		624.25
035	5102906	BUC.	16.000	103.42	1654.72					
	Corp il.fl.fira-01 440 220V 4x18 W cs			0.00		0.00				
				0.00			0.00			
				0.00				0.00		1654.72

036 1700065913	BUC.	9.000	95.52	859.68					
Corp pt.iluminat de siguranta eticheta			0.00		0.00				
cisa 2x3			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	859.68
037 11688403	BUC.	6.000	32.57	195.42					
Corp de iluminat tip plafoniera 1x26 W			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	195.42
038 EE14B1	BUC.	27.000	0.00	0.00					
LAMPA(BEC SAU TUB) MONTATA IN INTERIORUL			3.08		83.16				
CONSTRUCTIILOR SAU PE ELEMENTELE			0.00			0.00			
EXTERIOARE ALE ACESTORA.... FLUORESCENTA			0.00				0.00		
TUBULARA LA CORP DE ILUMINAT NEETANS SAU								0.00	83.16
ETANS									
039 5102102	BUC.	3.000	3.35	16.75					
Lampa fl.tub LFA 10 W			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	16.75
040 5102360	BUC.	4.000	4.29	17.16					
Lampa fl.tub LFA 36 W			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	17.16
041 5102358	BUC.	9.000	3.35	30.15					
Lampa fl.tub LFA 8 w			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	30.15
042 5112405	BUC.	9.000	3.75	33.75					
Lampa fluorescent compacta 25W/25W			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	33.75
YB01 SPOR PROC MANOPERA		39636.6x	18.50% =	7332.7					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.849	23848.84	46969.44	214.80	12.90	71045.98
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			98.10		
Valoare aferenta utilaje electrice =			116.70		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 12.90

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

$$(46969.44 + 214.80 * 0.000 + 12.90 * 0.000) * 0.02250 = 1056.81$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.849	23848.84	48026.25	214.80	12.90	72102.79

Cheltuieli indirecte:

72102.79 * 0.0500 = 3605.14

Profit:

75707.93 * 0.0500 = 3785.40

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA 79493.33 * 19.0% = 15103.73

TOTAL cu TVA 94597.06

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani
Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN010 Instalatii date-voce

Categoria de lucrari: 0102
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.		sau		a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
		Subcapitol(norma comasata)		b)Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire				c)Utilaj					
				d)Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	ED08B1	BUC.	5.000	0.02	0.10				
Priza..bipolara,simpla sau dubla,				3.92		19.60			
constructie normala sau constructie				0.00			0.00		
impermeabila(flans),cu sau fara contact				0.00				0.00	19.71
de protectie(nul),montata ingropat,									
exclusiv doza de aparat									
002	5535995	BUC.	4.000	13.96	55.84				
Priza multipla tv				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	55.84
003	11739344	BUC.	1.000	2480.00	2480.00				
Splitter tv 1 intrare 5 iesiri				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	2480.00
004	EG10A1	BUC.	1.000	55.72	55.72				
CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA				38.64		38.64			
DE INPAMINTARE				0.00			0.00		
				0.00				0.00	94.36
005	EA02A1	M	200.000	0.58	116.73				
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE DIN				8.05		1610.11			
POLICLORURA DE VINIL NEPLASTIFIATA,IPEY				0.00			0.00		
MONTAT INGROPAT SAU APARENT,AVIND				0.00				0.00	1726.84
DIAMETRUL EXTERIOR DE ...16 MM MONTAT									
INGROPAT									
006	EC02A1	M	100.000	2.27	227.32				
Cablul pentru energie electrica,montat cu				16.52		1652.00			
scoabe (cleme de prindere)din bachelita,				0.00			0.00		
direct pe zid,cablul avand conducte cu				0.00				0.00	1879.32
sectiunea pina la 10 mmp,pe dibluri de									
lemn									
007	4806957	M	100.000	0.45	45.00				
CABLU RG16				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	45.00
008	EC02A1	M	100.000	2.27	227.32				
Cablul pentru energie electrica,montat cu				16.52		1652.00			
scoabe (cleme de prindere)din bachelita,				0.00			0.00		
direct pe zid,cablul avand conducte cu				0.00				0.00	1879.32
sectiunea pina la 10 mmp,pe dibluri de									
lemn									
009	11530373	BUC.	100.000	0.96	96.00				
CABLU UTP CAT 6E				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	96.00
010	EI01B1	BUC.	100.000	0.00	0.00				
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL DE 10				5.60		560.00			
-12 MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	560.00
101	6313332	BUC.	100.000	1.40	140.00				
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 5				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	140.00

CMN010 pag 29									
011	EB15B1	BUC.	30.000	0.00	0.00				
NUMERE SI BRANSAMENTE.COLOANE ELECTRICE,				1.65		49.40			
CIRCUITE TELEFONICE SAU CABLURI				0.00			0.00		
ELECTRICE...ETICHETE PENTRU CIRCUITE				0.00				0.00	49.40
TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE									
111	6719689	BUC.	30.000	0.90	27.00				
ETICHETE TUBULARE PVC				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	27.00
012	ATE01A	BUC.	1.000	0.00	0.00				
INCERCAREA CABLURILOR DE COMANTA SI				2.24		2.24			
SEMNALIZARE				23.00			23.00		
				0.00				0.00	25.24
013	RPCT45C1	BUC.	10.000	0.00	0.00				
FORAREA MECANICA A CABLURILOR DE 5 CM IN				4.70		47.03			
ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT				1.44			14.40		
CU GROSIMEA DE 30 CM				0.00				0.00	61.44
014	RPCU11A1	M	200.000	0.00	0.00				
Executarea santuri cu sectiune sub 30				7.28		1455.94			
cmp in zidarie caramida cu mortar de var				0.00			0.00		
si adaos de ciment				0.00				0.00	1455.94
015	E110A%	M	200.000	0.56	112.60				
Acoperirea cu mortar de ciment a				2.24		448.00			
tuburilor de protectie asezate pe				0.00			0.00		
planseul de beton un tub cu diametrul				0.00				0.00	560.60
exterior pana la 16 mm									
016	TRB05A25	TONA	0.100	0.00	0.00				
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT				100.24		10.02			
DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG				0.00			0.00		
DISTANTA 50M				0.00				0.00	10.02
017	TRA01A08	TONA	0.100	0.00	0.00				
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,				0.00		0.00			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE				0.00			0.00		
DIST.= 8 KM.				4.05				0.41	0.41
YB01 SPOR PROC MANOPERA			7544.9x	18.50% =	1395.8				
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				
0.516	3583.64	8940.82	37.40	0.41	12562.26				
Din care:									
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00					
Valoare aferenta utilaje electrice =				37.40					
Detaliere transporturi:									
-Articole TRA					0.41				
Alte cheltuieli directe:									
-Contributia asiguratorie pentru munca									
(8940.82 + 37.40 * 0.000 +									
0.41 * 0.000) * 0.02250 =				201.17					
Total cheltuieli directe:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				
0.516	3583.64	9141.99	37.40	0.41	12763.43				
Cheltuieli indirecte:									
12763.43 * 0.0500 =				638.17					
Profit:									
13401.60 * 0.0500 =				670.08					
TOTAL GENERAL DEVIZ:									
TVA 14071.68 * 19.0% =				14 071.68					
TOTAL cu TVA				2 673.62					
				16 745.30					

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu,judet Botosani
Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN011 Instalatii de paratrasnet-neeligibil

Categoriza de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PO	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
ext. sau			a)Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma conexata)			b)Manopera	col.4a,	col.4b)	col.4c)	col.4d)	(col.5+
Denumire			c)Utilaj					6-7+8)
			d)Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	TSA02E1	M.C.	72.000	0.00	0.00			
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB IM SAU PESTE				36.96		2661.12		
1 M LATIME ,EXECUTATA FARA SPRIJINIRI,CU				0.00			0.00	
TALUZ VERTICAL LA FUNDATII,CANALE,				0.00				0.00
SUBSOLURI,DRENURI,TREpte DE INFRATIRE								2661.12
ETC. IN PAMINT COEZIV MIJLOCIU SAU								
FOARTE COEZIV <1,5 M TEREN MIJLOCIU								
002	TSD01B1	M.C.	72.000	0.00	0.00			
Imprastiere cu lopata a pamantului				8.57		616.90		
afinat in straturi uniforme de 10 - 30				0.00			0.00	
cm grosime cu sfaramarea bulg.teren,				0.00				0.00
teren mijlociu								616.90
003	MLE1312171	M	22.000	79.37	1746.13			
Montare in pamint a unui electrod pentru				30.52		671.44		
priza de impamintare din teava de otel				1.12			24.64	
galvanizata de 2-3 toli si cu lungimea				0.00				0.00
de pina la 3....cind terenul este usor								2442.21
si mijlociu								
004	EG09A#	M	80.000	0.35	27.84			
CONDUCTOR PENTRU LEGARE LA PAMANT DIN				16.80		1344.00		
OTEL MASIV CU IMBINARE PRIN SUDURA				2.80			224.00	
MONTAT IN PAMANT IN SANTURI EXISTENTE				0.00				0.00
								1595.84
031	3702248	KG	100.480	5.54	556.66			
BANDA OTEL 4X40				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				0.00
								556.66
005	EG13A#	BUC.	3.000	3.04	9.12			
CUTIE CU ECLISA PENTRU CENTURA DE				39.20		117.60		
IMPAMANTARE				0.15			0.45	
				0.00				0.00
								127.17
051	7312463	BUC.	3.000	45.88	137.64			
Eclisa pentru centura de impamintare tip				0.00		0.00		
cep-2				0.00			0.00	
				0.00				0.00
								137.64
006	EG07B1	M	40.000	13.29	531.48			
CONDUCTA DE COBORIRE,MONTATA PE ZIDURI				17.08		683.20		
SI COSURI DE BETON SAU CARAMIDA,CONDUCTA				0.00			0.00	
FIIND DIN... BANDA OTEL ZINCATA DE				0.00				0.00
25X4MM,MONTATA APARENT PE ZIDURI								1214.68
007	EG09B1	BUC.	2.000	9.80	19.60			
Protectie pentru conducta de coborire,pe				13.44		26.88		
lungime de 1,80m,executate din otel				0.00			0.00	
cornier cu aripi egale.avand dimensiunii				0.00				0.00
e...30x30x4 mm								46.48
008	W1P08A	BUC.	1.000	0.86	0.86			
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.				50.40		50.40		
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA				0.00			0.00	
CONSTRUCTII				0.00				0.00
								51.26
009	W1R04A2	KG	80.000	0.22	17.92			
CONDUCTOR DE EGALIZARE PENTRU LEGAREA LA				28.09		2246.88		
PAMINT, MONTAT IN EXT. UN CONDUCTOR IN				1.96			156.80	
TEREN TARE				0.00				0.00
								2421.60

911 3701411	KG	82.400	5.54	456.50					
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X			0.00		0.00				
40 OL37-1N			0.00			0.00			
			0.00				0.00		
								0.00	456.50
010 EI01B1	BUC.	50.000	0.00	0.00					
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL DE 10			5.60		280.00				
-12 MM			0.00			0.00			
			0.00					0.00	280.00
101 6313368	BUC.	50.000	2.72	136.00					
DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 12			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00					0.00	136.00
011 W2101A#	BUC.	1.000	5.24	5.24					
legarea la pasant a nului si a			16.50		16.50				
elementelor metalice pentru retelele cu			0.30						
conductoare neizolate legarea nului			0.00			0.00			
retelei								0.00	22.04
111 5202333	BUC.	1.000	118.28	118.28					
Piesa de etansare a tijei pentru			0.00		0.00				
paratrasnet			0.00			0.00			
			0.00					0.00	118.28
012 11674156	BUC.	1.000	212.30	212.30					
Bara princ.de egaliz.a potentialelor,			0.00		0.00				
montat in ext.constructiei la care se vor			0.00						
legatoate elem.met.ale contr.,tevi met.			0.00			0.00			
erc.cfr.schme electrice(banda otel								0.00	212.30
4x40)									
013 TRA01A08	TONA	2.000	0.00	0.00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00				
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00			
DIST.= 8 KM.			4.05					8.10	8.10
014 WIR11A	BUC.	20.000	1.00	20.00					
IMBINAREA PRIZEI DE LECARE LA FAMILT CU			2.80		56.00				
SURUBURI GALVANIZATE M12x40			0.00			0.00			
			0.00					0.00	76.00
Y201 SPOR PROC MANOPERA		8771.2x	18.50%	1622.6					

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.612	3995.56	10393.89	405.89	8.10	14803.44
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			405.89		

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 8.10

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

$$(10393.89 + 405.89 * 0.000 + 8.10 * 0.000) * 0.02250 = 233.86$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.612	3995.56	10627.75	405.89	8.10	15037.30

Cheltuieli indirecte:

$$15037.30 * 0.0500 = 751.87$$

Profit:

$$15789.17 * 0.0500 = 789.46$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	16578.63 * 19.0% =	3149.94
TOTAL cu TVA		19728.56

PROIECTANT

 CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare,modernizare si
dotare camin cultural comuna
Obiectul: 0004 45000000 Miahi Eminescu, judet Botosani
Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN012 Instalatii sanitare

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2rt. sau					(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)					col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire					(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica					Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	SA15A#	M	80.000	0.26	21.16				
TEAVA PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN				16.80		1344.00			
COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT,				0.00			0.00		
D=16MM				0.00				0.00	1365.16
111	9018113	M	81.600	5.25	428.40				
Teava din polietilena tip PE-x				0.00		0.00			
preizolata de=16 mm				0.00			0.00		
				0.00				0.00	428.40
002	6713326	BUC.	40.000	1.25	50.00				
Racord drept avand diametrul exterior 16				0.00		0.00			
mm la otel 1/2"				0.00			0.00		
				0.00				0.00	50.00
003	SA15B#	M	15.000	0.27	4.02				
TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ,IN				17.64		264.60			
COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT,				0.00			0.00		
D=20-25MM				0.00				0.00	268.62
311	6717098	M	15.300	6.76	103.43				
Teava din polietilena tip PE-x				0.00		0.00			
preizolata de=25 mm				0.00			0.00		
				0.00				0.00	103.43
004	6719486	BUC.	20.000	0.39	7.80				
Cot PPR, avand diametrul 25 mm				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	7.80
005	6713426	BUC.	20.000	0.45	9.00				
3MUFA POLIPROPILENA DN 25 COD 64100102				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	9.00
006	SB16B1	M	10.000	3.61	36.09				
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,				22.40		224.00			
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,				0.00			0.00		
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40 MM				0.00				0.00	260.09
007	SB16C1	M	40.000	7.82	312.63				
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,				20.44		817.60			
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,				0.00			0.00		
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50 MM				0.00				0.00	1130.23
008	SB16E1	M	12.000	9.93	119.15				
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,				11.76		141.12			
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,				0.00			0.00		
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM				0.00				0.00	260.27
009	SB19C1	BUC.	8.000	7.47	59.77				
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU				23.24		185.92			
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2				0.00			0.00		
GRADE SI D=110 M				0.00				0.00	245.69
010	6712863	BUC.	4.000	5.84	23.36				
Ramificatie egala,instal canal. poliprop				0.00		0.00			
ignif. d1/d2=110/110				0.00			0.00		
				0.00				0.00	23.36

CMN012 pag 34									
024	2402222	BUC.	1.000	1230.25	1230.25				
	Lavoar pesoane cu dizabilitati portelan alb			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									1230.25
025	SD06A1	BUC.	5.000	20.56	102.80				
	BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI			45.36		226.80			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									329.60
251	73045222	BUC.	5.000	151.39	756.95				
	Baterie monocomanda lavoar cu ventil scurgere automat si aerator			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									756.95
026	SD11A1	BUC.	10.000	0.49	4.93				
	ROBINET TREC.CU VENIL SI MUSE,PT FEVI			5.04		50.40			
	OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI			0.00				0.00	
				0.00					0.00
									55.13
251	4202096	BUC.	10.000	12.47	124.70				
	Robinet sferic sublavoar 1/2x3/8"			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									124.70
027	SC13A#	BUC.	5.000	28.81	144.05				
	OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.400X500MM,500x600,etc pe per caram si bca			27.44		137.20			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									281.25
271	2506709	BUC.	5.050	23.88	120.59				
	Oglinda geam tras slefuit 500x100 s 9042			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									120.59
028	SC14A#	BUC.	5.000	0.00	0.00				
	PORTPAHAR,SAPONIERA PONTA EM,PORTELAN SANIT,ETC,MONT PE PERETE DE CARAM SAU BCA			9.24		46.20			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									46.20
281	2453392	BUC.	5.050	48.90	246.94				
	Portpahar+sapuniera			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									246.94
029	SC11B#	BUC.	5.000	38.72	193.59				
	PONTPROSOP DIN Alama NICHEL,bachei.etc MONT.PE PERETI din zid caram sau bca,CU 2 puncte de sprijin			11.48		57.40			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									250.99
291	4201169	BUC.	5.000	608.83	3044.15				
	Disepnser din inox pentru hartie igienica			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									3044.15
030	SC12A#	BUC.	5.000	0.00	0.00				
	ETAJERA,PORTELAN SANITAR MONTATA PE PERETE DIN ZIDARIE CARAMIDA SAU BCA			15.40		77.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									77.00
301	2451485	BUC.	5.050	25.58	129.18				
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.1 NI 716			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									129.18
031	SC07A#	BUC.	5.000	113.27	566.35				
	VAS CLOS,ECHIP,SEMIPORT,PORT SAN INCL PT HAND,ASEZ PE PARD,REZ APA LA INALT, SEMINALT,SIF S			131.60		658.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									1224.35
312	4201198	BUC.	5.000	72.80	364.00				
	Rezervor wc cap 9 litri s 2756			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									364.00
313	6719586	BUC.	5.000	33.72	193.60				
	CAPAC WC DIN MATERIAL PLASTIC			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									193.60
032	2442757	BUC.	4.000	99.86	399.44				
	VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066			0.00		0.00			
				0.00				0.00	
				0.00					0.00
									399.44

CMN012 pag 35									
033	2442775	BUC.	1.000	1185.25	1185.25				
Vas closet persoane cu dizabilitati				0.00		0.00			
portelan				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1185.25
034	SB10E#	BUC.	5.000	1.31	6.54				
PIESA LEG(RAMIFICATIE SIMPLA) PE, PP, PP-R,				8.96		44.80			
CANAL, IMBIN GARN CAUCIUC, DN=110 MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	51.34
341	6701324	BUC.	5.000	78.72	393.60				
Cot alb wc htsb DN 110 la 90 GR COD				0.00		0.00			
62534001				0.00			0.00		
				0.00				0.00	393.60
035	SC30A2	BUC.	5.000	24.32	124.12				
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE				11.48		57.40			
DIN PORTELAN SANITAR, NI 1				0.00			0.00		
				0.00				0.00	181.52
- DISPENSER INOX HIRTIE IGIENICA									
036	SD05A#	BUC.	5.000	3.46	17.30				
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT.				22.68		113.40			
INAINTEA ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE				0.00			0.00		
D=3/8"-1/2"				0.00				0.00	130.70
361	4201925	BUC.	5.000	8.97	44.85				
ROBINET REZERVOR WC ALAMA 5/8" ""				0.00		0.00			
SEMIINALTIME 2 S2377				0.00			0.00		
				0.00				0.00	44.85
037	CMJ30F11A	BUC.	2.000	100.22	200.43				
OBIECTE SANITARE SI ARMATURI...MONTARE				64.96		129.92			
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR MONTARE				0.00			0.00		
PISOAR PE DIBLURI DE LEMN				0.00				0.00	330.35
038	SD05A#	BUC.	2.000	3.46	6.92				
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT.				22.68		45.36			
INAINTEA ARMATURILOR OBIECTELOR SANITARE				0.00			0.00		
D=3/8"-1/2"				0.00				0.00	52.28
381	4204575	BUC.	2.000	18.24	36.48				
Robinet pentru pisoar dn=3/8"				0.00		0.00			
				0.00			0.00		36.48
				0.00				0.00	
039	IC42E1	BUC.	4.000	10.27	41.08				
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE				139.72		558.88			
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D=125				0.00			0.00		
MM- 150 MM				0.00				0.00	599.96
391	7318810	BUC.	4.000	282.00	1128.00				
Distributor apa rece Dn=3/4" (7 iesiri+6				0.00		0.00			
iesiri+4 iesiri+ 2 iesiri)				0.00			0.00		
				0.00				0.00	1128.00
040	4201755	BUC.	5.000	9.59	47.95				
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 3/8				0.00		0.00			
" NI 514				0.00			0.00		
				0.00				0.00	47.95
041	7341003	BUC.	20.000	14.87	297.40				
Racor flexibil avand diamtrul de 3/8				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	297.40
042	7312537	BUC.	2.000	2288.00	4576.00				
Cutie distribuitor 600x600				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	4576.00
043	SB28A#	BUC.	5.000	0.14	0.68				
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA,				7.00		35.00			
AVAND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	35.68
044	6721300	BUC.	5.000	29.26	146.30				
Sifon de pardoseala din polipropietelna				0.00		0.00			
avand diamtrul iesirii de 50 mm				0.00			0.00		
				0.00				0.00	146.30
045	IC35G1	BUC.	40.000	1.97	78.97				
BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.				10.64		425.60			
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU				0.00			0.00		
BETON D=40 MM				0.00				0.00	504.57

046	IC35H1	BUC.	40.000	2.04	81.77				
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			10.64		425.60			
	INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU			0.00			0.00		
	BETON D=50 MM			0.03				0.00	507.37
047	IC35J1	BUC.	12.000	3.90	46.85				
	BRATARI PT FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.			13.16		157.92			
	INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU			0.00			0.00		
	BETON D=110 MM			0.00				0.00	204.77
048	RPCU07D1	BUC.	20.000	0.00	0.00				
	STRAPONGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU			16.24		324.79			
	MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT			0.00			0.00		
	COND 50-400CMP			0.00				0.00	324.79
049	SF01C#	M	237.000	0.02	4.64				
	EFFECTUAREA PROBEI DE ETANS.LA PRES.A			1.68		398.16			
	INSTAL.DE APA CALDA,RECE.DIN TEAVA PVC			0.00			0.00		
	SAU PE,PP,PP-R AVIND D=16-110 MM			0.00				0.00	402.80
050	TRA01A08	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST.= 8 KM.			4.05				4.05	4.05
051	TRB05A13	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT			52.08		52.08			
	DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 30M			0.00				0.00	52.08
052	RPCU18A1	BUC.	30.000	0.19	5.76				
	ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR			3.92		117.59			
	DIN PERETI			0.00			0.00		
	...DUPA MONTAREA CONDUCTEELOR			0.00				0.00	123.35

YB01 SPOR PROC MANOPERA 10572.5x 18.50%= 1955.9

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.449	19310.00	12528.42	0.00	4.05	31842.47

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 4.05

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca
 (12528.42 + 0.00 * 0.000 +
 4.05 * 0.000) * 0.02250 = 281.89

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.449	19310.00	12810.31	0.00	4.05	32124.36

Cheltuieli indirecte:

32124.36 * 0.0500 = 1 606.22

Profit: 33730.58 * 0.0500 = 1 686.53

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA 35417.11 * 19.0% = 6 729.25
 TOTAL cu TVA 42 146.36

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani
Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN013 INSTALATII TERMICE

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.		UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANCERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.		sau		a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comasata)				b) Mancera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	6+7+8)
Denumire				c) Utilaj					
				d) Transport					
				(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
001	IB01A01	MP.	18.000	0.80	14.41				
MONTARE RADIATOARE DIN FONTA, APA CALDA				10.36		186.48			
CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE				0.00			0.00		
				0.00				0.00	200.89
002	5709072	BUC.	1.000	80.57	80.67				
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI				0.00		0.00			
L=400				0.00			0.00		
				0.00				0.00	80.67
003	5709074	BUC.	7.000	111.76	782.32				
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI				0.00		0.00			
L=600				0.00			0.00		
				0.00				0.00	782.32
004	5709076	BUC.	2.000	138.66	277.32				
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI				0.00		0.00			
L=800				0.00			0.00		
				0.00				0.00	277.32
005	5709078	BUC.	3.000	184.50	553.50				
Radiator din otel tip panou 22-H=600 si				0.00		0.00			
L=1000				0.00			0.00		
				0.00				0.00	553.50
006	5709080	BUC.	4.000	193.28	773.12				
Radiator din otel tip panou 22-H=600 si				0.00		0.00			
L=1200				0.00			0.00		
				0.00				0.00	773.12
007	5709085	BUC.	1.000	295.86	295.86				
Radiator de otel tip panou 22-H=600 si L				0.00		0.00			
=2000				0.00			0.00		
				0.00				0.00	295.86
008	IC36A1#	M	60.000	0.00	0.00				
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE				8.40		504.00			
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA				0.00			0.00		
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU				0.00				0.00	504.00
DIAM.EXT. DE PANA LA 20 MM INCLUSIV									
811	6716501	M	61.800	4.26	263.27				
Teava PPR D=20 mm				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	263.27
009	IC36B1#	M	60.000	0.00	0.00				
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE				9.80		588.00			
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA				0.00			0.00		
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU				0.00				0.00	588.00
DIAM.EXT. DE 25 MM									
911	6716502	M	61.800	5.99	370.18				
Teava PPR D=25 mm				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	370.18
010	IC36C1#	M	44.000	0.00	0.00				
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE				11.20		492.80			
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA				0.00			0.00		
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU				0.00				0.00	492.80
DIAM.EXT. DE 32 MM									

CMN013 pag 38									
101	6716504	M	45.320	10.04	455.01				
Teava PPR D=32 mm				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	
				0.00					455.01
011	IC36D1#	M	12.000	0.00	0.00				
TEAVA DIN PE ARMATA DE INALTA DENSITATE				12.60		151.20			
SU POLIPROP.ARMATA SAU NEARMATA MONTATA				0.00			0.00		
IN COLOANE IN INSTAL.DE INCALZ.CENTR. CU				0.00				0.00	151.20
DIAM.EXT. DE 40 MM									
111	6716504	M	12.360	15.10	186.64				
Teava PPR D=40 mm				0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	186.64
012	IC38A1#	BUC.	60.000	0.18	10.91				
Piese de racordare(fitinguri)cu 2				15.40		924.00			
imbinari din poliprop.imbinare prin				0.00			0.00		
polifuziune cu teava de poliprop.armata				0.00				0.00	934.91
cu diam.ext.de [ina la 20 mm inclusiv									
121	6719485	BUC.	60.000	0.97	58.20				
COT DIN POLIPROPILENA ,AVIND DIAMETRUL				0.00		0.00			
20MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	58.20
013	IC38B1#	BUC.	60.000	0.18	10.91				
Piese de racordare(fitinguri)cu 2				15.40		924.00			
imbinari din poliprop.imbinare prin				0.00			0.00		
polifuziune cu teava din poliprop.armata				0.00				0.00	934.91
cu diametrul exterior de 25 mm									
131	6719486	BUC.	60.000	1.28	76.80				
COT DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25				0.00		0.00			
MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	76.80
014	IC38C1#	BUC.	60.000	0.19	11.45				
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2				5.88		352.80			
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN				0.25			15.12		
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA				0.00				0.00	379.37
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 MM									
141	6719487	BUC.	60.000	1.68	100.80				
Cot din polipropilena avind diametrul 32				0.00		0.00			
MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	100.80
015	IC38D1#	BUC.	12.000	0.18	2.18				
Piese de racordare(fitinguri)cu 2				15.40		184.80			
imbinari din poliprop.imbinare prin				0.00			0.00		
polifuziune cu teava din poliprop.armata				0.00				0.00	186.98
cu diametrul exterior de 40 mm									
151	6719488	BUC.	12.000	2.24	26.88				
COT DIN POLIPROPILENA,AVAND DIAMETRUL				0.00		0.00			
40MM				0.00			0.00		
				0.00				0.00	26.88
016	IC38H1#	BUC.	19.000	0.27	5.11				
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 3				7.28		138.32			
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN				0.31			5.93		
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA				0.00				0.00	149.35
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 25 MM									
017	6719901	BUC.	8.000	0.52	4.16				
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 25 -				0.00		0.00			

021 6719902	BUC.	9.000	0.85	7.65					
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 32 -			0.00		0.00				
20 - 32 MM			0.00			0.00			
			0.00				0.00		7.65
022 6719903	BUC.	2.000	0.85	1.70					
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 32 -			0.00		0.00				
25 - 32 MM			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1.70
023 IC38J1#	BUC.	2.000	0.36	0.71					
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 3			9.52		19.04				
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN			0.41			0.82			
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA			0.00				0.00		20.57
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 40 MM									
031 6719496	BUC.	2.000	1.56	3.12					
Teu redus ppr cu D=40-10-32 mm			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		3.12
024 IC38A1#	BUC.	15.000	0.18	2.73					
Teava din polietilena armata de inalta			15.40		231.00				
densitate cu poliprop.armata sau			0.00			0.00			
nearmata sau nearmata montata la leg.			0.00				0.00		233.73
corp aparatelor de incalzire la instal.									
incalz.centru.cu diam.ext.de 40 mm									
241 6719477	BUC.	15.000	0.27	4.05					
MUFA POLIPROPILENA AVIND DN 20 MM			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		4.05
025 IC38B1#	BUC.	15.000	0.18	2.73					
Piese de racordare(fitinguri)cu 2			15.40		231.00				
imbinari din poliprop.imbinare prin			0.00			0.00			
polifuziune cu teava din poliprop.armata			0.00				0.00		233.73
cu diametrul exterior de 25 mm									
026 6719479	BUC.	5.000	0.29	1.45					
Mufa ppr avand diametrul exterior 25 mm			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		1.45
027 IC38C1#	BUC.	15.000	0.19	2.86					
PIESE DE RACORDARE (FIINGURI) CU 2			5.88		88.20				
IMBINARI DIN POLIPROP.IMBINATE RPIN			0.25			3.78			
POLIFUSIUNE CU TEAVA DIN POLIPROP.ARMATA			0.00				0.00		94.84
CU DIAMETRUL EXTERIOR DE 32 MM									
271 6719479	BUC.	15.000	0.55	8.25					
Mufa ppr avand diametrul exterior 32 mm			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		8.25
028 IC38D1#	BUC.	3.000	0.18	0.55					
Piese de racordare(fitinguri)cu 2			15.40		46.20				
imbinari din poliprop.imbinare prin			0.00			0.00			
polifuziune cu teava din poliprop.armata			0.00				0.00		46.75
cu diametrul exterior de 40 mm									
281 6719480	BUC.	3.000	1.24	3.72					
Mufa ppr avand diametrul exterior cu d=			0.00		0.00				
20-1/2"			0.00			0.00			
			0.00				0.00		3.72
029 IC38A1# [1]	BUC.	36.000	0.18	6.55					
Piese de racordare(fitinguri)cu 2			15.40		554.40				
imbinari din poliprop.imbinare prin			0.00			0.00			
polifuziune cu teava de poliprop.armata			0.00				0.00		560.95
du diam.ext.de [ina la 20 mm inclusiv									
291 6719916	BUC.	36.000	8.96	322.56					
Adaptor din ppr cu D=20-1/2"			0.00		0.00				
			0.00			0.00			
			0.00				0.00		322.56
030 ID06B2	BUC.	18.000	1.01	18.18					
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.			11.20		201.60				
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2"			0.00			0.00			
			0.00				0.00		219.78
301 4507200	BUC.	18.000	29.86	537.48					
Robinet coltar termostatic dn 1/2 teava			0.00		0.00				
OL COD 40270401			0.00			0.00			
			0.00				0.00		537.48

CMN013 pag 40									
031	ID06B2	BUC.	18.000	1.01	18.18				
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.			11.20		201.60			
	INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2"			0.00			0.00		
				0.00				0.00	219.78
311	4507209	BUC.	18.000	14.52	261.36				
	Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod			0.00		0.00			
	40120408			0.00			0.00		
				0.00				0.00	261.36
032	IC37A1	KG	50.000	0.00	0.00				
	SUPORTI CONDUCTE,TUBURI DIVERSE,			6.16		308.00			
	COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI			0.00			0.00		
	DIV.PINA LA 2KG.INCL./BUC			0.00				0.00	308.00
321	5309862	KG	50.000	4.20	210.00				
	CONECTII METALICE PENTRU FIXARE CUTII			0.00		0.00			
	TERMINALE-STELAJ			0.00			0.00		
				0.00				0.00	210.00
033	IB20A1#	BUC.	28.000	0.80	22.40				
	ELEMENTE DE SUSTINERE PENTRU CORPURI DE			4.20		117.60			
	INCALZIRE MONTATE PE ZID DE CARAMIDA			0.15			4.20		
				0.00				0.00	144.20
331	5709410	BUC.	28.000	7.28	203.84				
	CONSOLA PENTRU RADIATOR CU LUNGIMEA DE			0.00		0.00			
	250MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	203.84
034	SA37A#	BUC.	60.000	0.18	10.91				
	BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI			7.00		420.00			
	GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE			0.00			0.00		
	D=1/2"			0.00				0.00	430.91
341	4204068	BUC.	60.000	1.92	115.20				
	COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT TEVI METAL			0.00		0.00			
	SI PLASTIC SET 5 BUC D18-22 MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	115.20
035	SA37B#	BUC.	60.000	0.18	10.91				
	BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI			8.12		487.20			
	GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE			0.00			0.00		
	D=3/4"			0.00				0.00	498.11
351	4204044	BUC.	60.000	2.96	177.60				
	COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT TEVI METAL			0.00		0.00			
	SI PLASTIC SET 5 BUC D25-28MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	177.60
036	SA37C#	BUC.	60.000	0.18	10.91				
	BRATARA FIXARE CONDUCTE ALIM APA SI			9.24		554.40			
	GAZE,OL SAU PVC MONT INCASTRAT, CONDUCTE			0.00			0.00		
	D=1"			0.00				0.00	565.31
361	4204070	BUC.	60.000	3.56	213.60				
	COLIER SIMPLU DIN PLASTIC PT TEVI METAL			0.00		0.00			
	SI PLASTIC SET 5 BUC D35MM			0.00			0.00		
				0.00				0.00	213.60
037	RPCT49B1	BUC.	50.000	0.00	0.01				
	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN			3.92		195.97			
	ZIDARIE DE CARAM SI ELEMENTE DE BETON			1.12			56.00		
	AFMAT CU GROSIMEA DE 25 CM			0.00				0.00	251.98
038	IC40C1	BUC.	40.000	2.21	88.42				
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE			9.80		392.00			
	PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN			0.00			0.00		
	ZIDURI D=1 TOLI			0.00				0.00	480.42
039	IC40C1	BUC.	20.000	2.21	44.21				
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE			9.80		195.00			
	PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN			0.00			0.00		
	ZIDURI D=1 1/2 TOLI			0.00				0.00	240.21
040	RPCU18A1	BUC.	50.000	0.19	9.60				
	Astuparea cu mortar de ipsos a			3.92		195.99			
	gaurilor din pereti,dupa montarea			0.00			0.00		
	conductelor			0.00				0.00	205.59
041	IE08A1#	MP.	50.000	0.00	0.00				
	SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI			9.24		462.00			
	INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA			4.00			200.00		
	SUPRAFATA CORPURILOR FIIND DE PANA LA			0.00				0.00	662.00
	100 MP								

042	ID14A1	BUC.	2.000	0.40	0.81				
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			4.76		9.52			
	MUFE PT. INST. INCALZ. CENTRALA CU D: 1/			0.00			0.00		
	2''			0.00				0.00	10.33
043	3811287	BUC.	2.000	11.89	23.78				
	Robinet golire 1/2			0.00		0.00			
				0.00			0.00		
				0.00				0.00	23.78
044	TRA01A08	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00		0.00			
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00			0.00		
	DIST. = 8 KM.			4.05				4.05	4.05
045	TRB05A15	TONA	1.000	0.00	0.00				
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN FURTAT			76.15		76.15			
	DIRECT. MATERIALE COMODE SUB 25 KG			0.00			0.00		
	DISTANTA 50M			0.00				0.00	76.15
	YB01 SPOR PROT MANOPERA		9526.5x	18.50% =	1762.4				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.092	6713.36	11289.11	289.80	4.05	18296.33

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 29.60
 Valoare aferenta utilaje electrice = 260.20

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 4.05

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

(11289.11 + 289.80 * 0.000 +
 4.05 * 0.000) * 0.02250 = 254.01

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.092	6713.36	11543.12	289.80	4.05	18550.33

Cheltuieli indirecte:

18550.33 * 0.0500 = 927.52

Profit:

19477.85 * 0.0500 = 973.89

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 20451.74 * 15.0% = 3 885.83
 TOTAL cu TVA 24 337.57

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
 SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DSVIZIER



=====

Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Miahi Eminescu, judet Botosani

Obiectul: 0004 45000000 Lucrari constructii si instala
tii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN014 Instalatii termoelectrice in CT

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Mr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PJ	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
art.	sub		a) Material	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.3x	(col.5+
Subcapitol (norma comarata)			b) Manopera	col.4a)	col.4b)	col.4c)	col.4d)	5+7+8)
Denumire			c) Utilaj					
			d) Transport					
			(RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	IC11D1	M	12.000	0.82	9.84			
TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ				16.24		194.88		
CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=1				0.00			0.00	
1/4 TOLI				0.00				204.72
111	3304859	M	12.180	9.47	115.34			
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -				0.00		0.00		
32(1 1/4) OL 32 1 S 7656				0.00			0.00	
				0.00				115.34
002	IC34E1	BUC.	8.000	0.90	7.21			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.				9.52		76.16		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2				0.00			0.00	
INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI				0.00				83.37
211	4120195	BUC.	8.000	1.24	9.92			
MUPA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 32 11/4				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				9.92
003	IC3401	BUC.	16.000	1.35	21.62			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.				18.20		291.20		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3				0.00			0.00	
INSURUB.PT.D=1 1/4 T				0.00				312.82
311	4115500	BUC.	8.000	7.32	58.56			
@TEU NEGRU DN 1 1/4" BRAVO COD 130				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				58.56
004	IC34E1	BUC.	16.000	0.90	14.41			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.				9.52		152.32		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2				0.00			0.00	
INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI				0.00				166.73
005	20025540	BUC.	8.000	12.96	103.68			
Racord olandez 11/4				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				103.68
006	4117993	BUC.	8.000	4.88	39.04			
@COT NEGRU FI DN 1 1/4" BRAVO COD 90				0.00		0.00		
				0.00			0.00	
				0.00				39.04
007	IC11B1	M	20.000	0.41	8.22			
TEAVA OL INST SUD LONG NG NETEDA INCALZ				10.64		212.80		
CENTR LOCUINTE+SOC SUDATA IN COLOANE D=3				0.00			0.00	
1/4 TOLI				0.00				221.02
711	3304835	M	20.300	7.08	143.72			
TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -				0.00		0.00		
20(3/4) OL 32 1 S 7656				0.00			0.00	
				0.00				143.72
008	IC34C1	BUC.	24.000	0.51	12.31			
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.				6.16		147.84		
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2				0.00			0.00	
INSURUB.PT.D=3/4 TOLI				0.00				160.15

						CMN014 pag 43		
009 4120158	BUC.	8.000	2.76	22.08				
@MUFA NEAGRA DN 3/4" BRAVO COD 180			0.00		0.00			
			0.00					
			0.00			0.00		
010 3330569	BUC.	8.000	4.25	34.00			0.00	22.08
@RAC OLANDEZ DREPT BZ PT RADIATOR DN 3/4" COD 40314162			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
011 4118314	BUC.	8.000	2.30	18.40			0.00	34.00
@COT NEGRU FI DN 3/4" SECPRAL COD 90			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
012 IC34M1	BUC.	8.000	0.77	6.15			0.00	18.40
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN.			11.76		94.00			
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3			0.00			0.00		
INSURUB.PT.D=3/4 TOLI			0.00					
121 4115438	BUC.	8.000	4.34	34.72			0.00	100.23
@TEU NEGRU DN 3/4" BRAVO COD 130			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
013 ID14C1	BUC.	14.000	1.01	14.14			0.00	34.72
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/4"			11.20		156.80			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
131 3811288	BUC.	14.000	25.72	360.08			0.00	170.94
ROBINET CU SFERA VENTIL D 1 1/4"			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
014 ID14A1	BUC.	4.000	0.40	1.62			0.00	360.08
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/2"			4.76		19.04			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
141 4505793	BUC.	4.000	8.56	34.24			0.00	20.66
ROBINET CU SFERA VENTIL D 1 1/2"			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
015 ID14B1	BUC.	10.000	0.67	6.73			0.00	34.24
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4"			7.00		70.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
151 4204421	BUC.	10.000	11.26	112.60			0.00	76.73
ROBINET CU SFERA/VENTIL D 3/4"			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
016 IA23A3	BUC.	2.000	38.65	77.30			0.00	112.60
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE CENTRALA: TERMOMETRU CU SCALA ROTUNDA			3.64		7.28			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
017 IA24H1	MP.	6.000	180.80	1084.81			0.00	84.58
SUPAPA DE SIGURANTA DIN FONTA SI ALAMA CU D: 1"			3.64		21.84			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
018 ID06C1	[8] BUC.	1.000	1.33	1.33			0.00	1106.65
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4"			16.80		16.80			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
181 11486362	BUC.	1.000	35.83	35.83			0.00	18.13
FILTRU Y 1 1/4"			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
019 ID14B1	BUC.	4.000	0.67	2.69			0.00	35.83
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 3/4"			7.00		28.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
191 5700022	BUC.	4.000	31.20	124.80			0.00	30.69
CLAPETA DE SENS 3/4"			0.00		0.00			
			0.00			0.00		
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	
			0.00				0.00	

020	ID14B2	BUC.	2.000	0.67	1.35					
	ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU			7.00						
	MUFE PT. INST. INCALZ. CENTRALA CU D. 1"			0.00		14.00				
				0.00				0.00		
201	5700023	BUC.	2.000	179.17	358.34			0.00		15.35
	CLAPETA DE SENS 1"			0.00						
				0.00		0.00				
				0.00				0.00		
022	IZH03A	MP.	3.520	3.01	10.59			0.00		358.34
	IZOL COND CU SALTELE VATA STICL SAU MIN			28.44						
	TIP I SAU P CONF SANT AVIND GROSIMEA DE			0.00		100.09				
	20,30,40,50 MM LA..CONDUCTE CU			0.00				0.00		
	CIRCUMFERINTA PESTE TERMIZOLATIE SUB 35									
	CM INCLUSIV							0.00		110.58
201	50012907	BUC.	3.530	2.40	8.71					
	PROTECTIE TERMIZOLATIE CONDUCTE			0.00						
				0.00		0.00				
				0.00				0.00		
023	CN13B1	M	32.000	0.34	10.97			0.00		8.71
	Vopsitorii la instalatii superioare, cu			3.08						
	vopsea de ulei, pe conducte avand			0.00		98.56				
	diametrul exterior pana la 34 mm			0.00				0.00		
	inclusiv									
								0.00		109.53
201	6103244	KG	0.540	16.32	8.81					
	VOPSEA ALBA INSCRIPTII V.101-3 NTR 90-80			0.00						
				0.00		0.00				
				0.00				0.00		
024	RPCT49C1	BUC.	20.000	0.00	0.00			0.00		8.81
	FORAREA MECANICA A GAURILOR DE 5 CM IN			4.70						
	ZIDARIE DE CARAM SIELEM DE BETON ARMAT			1.44		94.07				
	CU GROSIMEA DE 30 CM			0.00				28.80		
025	RPCU07A2	BUC.	6.000	0.00	0.00			0.00		122.87
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU			5.04						
	MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT PENTRU			0.00		30.24				
	REALIZAREA GAURILOR NECESARE TREGERII			0.00				0.00		
	CONDUCTELOR IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA									
	SI SECTIUNEA STRAPUNGERII DE 410-800 CMP							0.00		30.24
026	IE01C1	MP.	32.000	0.00	0.00					
	EFFECT. PROB. ETANS. LA PRES. INST. INCALZ.			11.48						
	CENTRALA, SUPR. TOTALA INCALZ. A CORPURILOR			0.00		367.36				
	ESTE: 201 MP. LA 500			0.00				0.00		
027	IE02C1	MP.	32.000	0.00	0.00					
	EFFECT. PROB. DILAT. - CONTRACT. SI PUNCT. A			9.80						
	INST. INCALZ. CENTR. SUPR. TOTALA. INCALZ.			0.00		313.60				
	ESTE: 201 MP. LA 500MP			0.00				0.00		
028	TRA01A08	TONA	2.000	0.00	0.00					
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00						
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			0.00		0.00				
	DIST. = 8 KM.			4.05				0.00		
029	IC35D1	BUC.	14.000	0.18	2.55			8.10		8.10
	BRATARI PT. FIXAREA TEVI. OTEL LA INST.			7.00						
	INCALZ. SAU GAZE MONT. IN ZID. CARAM. SAU			0.00		98.00				
	BETON D=3/4 TOLI			0.00				0.00		
030	IC35F1	BUC.	20.000	1.73	34.68			0.00		100.55
	BRATARI PT. FIXAREA TEVI. OTEL LA INST.			10.64						
	INCALZ. SAU GAZE MONT. IN ZID. CARAM. SAU			0.00		212.80				
	BETON D=1 1/4"			0.00				0.00		
031	IC37A1	KG	3.000	0.00	0.00			0.00		247.48
	SUPORTI CONDUCTE, TUBURI DIVERSE,			6.16						
	COLECTOARE-DISTRIB APARATE RECIPIENTI			0.00		18.48				
	DIV. PINA LA 2KG. INCL. /BUC			0.00				0.00		
032	FA10B1	BUC.	1.000	18.28	18.28			0.00		18.48
	ASIM BUTELIE EGALIZARE A PRESIUNII			341.32						
				0.00		341.32				
				0.00				0.00		
033	11776564	BUC.	1.000	1350.00	1350.00			0.00		359.59
	Butelie de egalizare a presiunii			0.00						
				0.00		0.00				
				0.00				0.00		
YB01	SPOR PROC MANOPERA		3177.5x	18.50%	587.8			0.00		1350.00

Cheltuieli directe din articole.

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.211	4319.69	3763.40	28.80	8.10	8121.99
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			28.80		

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

8.10

Alte cheltuieli directe:

-Contributia asiguratorie pentru munca

(3763.40 + 28.80 * 0.000 +
8.10 * 0.000) * 0.02250 =

84.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.211	4319.69	3790.12	28.80	8.10	8206.72

Cheltuieli indirecte:

8206.72 * 0.0500 =

410.34

Profit:

8617.05 * 0.0500 =

430.85

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 9047.90 * 19.0% =

9 047.90

TOTAL cu TVA

1 719.10
10 767.01

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
COMUNA MIHAI EMINESCU

Formularul F3

CMN015 pag 46

Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Obiectul: 0004 45000000 Miahii Eminescu, judet Botosani
Lucrari constructii si instalatii

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN015 MONTAJ UTILAJE

Categoria de lucrari: 0102
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica								
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Sectiunea financiara								
001	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj cazan Pmin=30 kW + automatizare				1400.00		1400.00		
				0.00			0.00	
				0.00				1400.00
002	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj vas de expansiune inchis cu membrana capacitate 35 litri				56.00		56.00		
				0.00			0.00	
				0.00				56.00
003	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj boiler V=150 litri				504.00		504.00		
				0.00			0.00	
				0.00				504.00
004	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj vas de expansiune sanitar cu membrana capacitate 12 litri				280.00		280.00		
				0.00			0.00	
				0.00				280.00
005	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj pompa circulatie BEP Qmin=1,5 mc/h , Hmin=2,5 mca				112.00		112.00		
				0.00			0.00	
				0.00				112.00
006	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj Pompa circulatie circuit incalzire Qmin=1 mc/h , Hmin=3,5 mca				280.00		280.00		
				0.00			0.00	
				0.00				280.00
007	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj pompa circulatie apa calda menajera Qmin=0,5 mc/h , Hmin=2,5 mca				112.00		112.00		
				0.00			0.00	
				0.00				112.00
008	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj cos de fum				504.00		504.00		
				0.00			0.00	
				0.00				504.00
009	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj rack min 6 U				336.00		336.00		
				0.00			0.00	
				0.00				336.00
010	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Manopera montaj router wireless				280.00		280.00		
				0.00			0.00	
				0.00				280.00
011	YB01	BUC.	1.000	0.00	0.00			
Montaj montaj paratrasnet				1568.00		1568.00		
				0.00			0.00	
				0.00				1568.00
YF01	SPOR PROC MANOPERA		5432.0x	18.50%=	1004.9		0.00	1568.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	6436.92	0.00	0.00	6436.92

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	6436.92	0.00	0.00	6436.92

Cheltuieli indirecte:

Profit: $6436.92 * 0.1245 =$ 801.40

$7238.32 * 0.0000 =$ 0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA $7238.32 * 19.0\% =$ 7 238.32

TOTAL cu TVA 1 375.28

8 613.60

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER



Obiectivul: 0875 45000000 Reabilitare, modernizare si
dotare camin cultural comuna
Obiectul: 0005 45000000 Mihai Eminescu, judet Botosani
Organizare de santier

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta CMN016 Organizare de santier

Categoria de lucrari: 0102

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
crt.	sau			(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
Subcapitol (norma comasata)			a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport (RON /UM)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
Denumire								
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
001	CP02A1	BUC.	1.000	4000.00	4000.00			
MONT.FUND.PREF.LA CONSTR.INGIN.STILPI				560.00				
LEA ETC IN TEREN NORM.TIP CIUPERCA DINTR				0.00		560.00		
-O BUC.DE LA 6-18,7 t				0.00			0.00	
002	TRA04A08	TONA	3.500	0.00	0.00			4560.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00				
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00		0.00		
20T PE DIS. 9 KM.*				6.45			0.00	
003	AUT1104	ORA	4.000	0.00	0.00			22.57
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU				0.00				
ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB				250.00		0.00		
				0.00			1000.00	
004	CP02A1	BUC.	1.000	0.00	0.00			1000.00
MONT.FUND.PREF.LA CONSTR.INGIN.STILPI				560.00				
LEA ETC IN TEREN NORM.TIP CIUPERCA DINTR				0.00		560.00		
-O BUC.DE LA 6-18,7 t				0.00			0.00	
005	TRA04A08	TONA	3.500	0.00	0.00			560.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00				
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00		0.00		
20T PE DIS. 8 KM.*				6.45			0.00	
006	AUT1104	ORA	3.000	0.00	0.00			22.57
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU				0.00				
ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB				250.00		0.00		
				0.00			750.00	
007	TSG02A1	100 MP.	0.480	0.00	0.00			750.00
CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI				184.24		88.44		
				0.00			0.00	
				0.00				88.44
008	TSC18B1	100 MC.	0.150	0.00	0.00			39.46
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL.				0.00				
IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2				263.04		0.00		
				0.00			39.46	
009	TSC22B1	100 MC.	0.150	0.00	0.00			39.46
SPOR PT. FIECARE 10 M IN PLUS LA TSC18B1				0.00				
BULDOZER DE 65- 80 CP TEREN CATEGORIA 2				154.56		0.00		
				0.00			23.18	
010	TSC03F1	100 MC.	0.150	0.00	0.00			23.18
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0.41-0,7 MC IN PAM.				0.00				
CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 2				238.50		0.00		
				0.00			35.77	
011	TRA01A08P	TONA	11.000	0.00	0.00			35.77
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU				0.00				
MOLOZULUI CU AUTOBASculANTA DIST.= 8 KM				0.00		0.00		
				4.05			0.00	
012	TSE06B1	100 MP.	0.980	2.00	1.96			44.55
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR				252.95				
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.				137.20		247.89		
IN PAM.COZIV				0.00			134.46	
013	DA06A1	[48] M.C.	9.600	18.82	180.65			384.31
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT				32.30				
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU				20.15		310.12		
ASTERNERE MANUALA				0.00			193.48	
							0.00	684.25

CMN016 pag 49

014	TSA19C1	M.C.	2.810	0.00	0.00				
	SAP.MAN.SANTUMI SI RIGOLE PT.SCURGEREA			92.68		260.43			
	APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.			0.00					
	TARE			0.00			0.00		
015	TSA05C1	M.C.	13.000	0.00	0.00			0.00	260.43
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			59.92		778.96			
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00			0.00		
				0.00					
016	TSD01C1	M.C.	13.000	0.00	0.00			0.00	778.96
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			12.12		157.61			
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00			0.00		
	BULG.TEREN TARE			0.00					
017	TRI1A01C1	TONA	22.000	0.00	0.00			0.00	157.61
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			9.30		215.60			
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0.00			0.00		
				0.00					
018	TRA01A08P	TONA	22.000	0.00	0.00			0.00	215.60
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00		0.00			
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 8 KM			0.00			0.00		
				4.05					
019	CP29F1	M.C.	0.150	290.12	43.52			89.10	89.10
	TURNARE BETON IN CHESOAINE,PLACI PLANE			154.56		23.18			
	PREFABRIC.ATELIERE SANTIER			136.27			20.44		
				0.00					
020	CP35A1	KG	12.000	0.08	0.96			0.00	87.14
	MONTARE ARMATURI IN ELEMENTE PRETURNATE			0.84		10.08			
	SAU PREFABRICATE PE SANTIER CU			0.00			0.00		
	DISTANTIERI DIN MORTAR			0.00					
021	CZ0302R1	KG	12.000	2.54	30.45			0.00	11.04
	CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI			0.64		7.73			
	PODESTA LA CONST.OBIS.IN ATELIERE			0.00			0.00		
	SANTIER OB 37 D= 6-8MM			0.00					
022	CO02A1	MP.	3.000	154.27	462.81			0.00	38.18
	TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE			18.20		54.60			
	PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP			0.00			0.00		
				0.00					
023	AUT1104	ORA	3.000	0.00	0.00			0.00	517.41
	ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU			0.00		0.00			
	ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB			250.00			750.00		
				0.00					
024	CL17A1	TONA	0.460	12.10	5.57			0.00	750.00
	DEMONTAREA CONSTRUCTIILOR METALICE			532.84		245.11			
	PENTRU RECUPERAREA SUBANSAMBLELOR			0.00			0.00		
	REPOLOSIBILE			0.00					
025	TRA04A08	TONA	0.460	0.00	0.00			0.00	250.67
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00			
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00			0.00		
	20T PE DIS. 8 KM.*			6.45					
026	AUT1104	ORA	3.000	0.00	0.00			2.97	2.97
	ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU			0.00		0.00			
	ZABRELE 10,0-14,9 TF 1 SCHIMB			250.00			750.00		
				0.00					
YB01	SPOR PROC MANOPERA		3519.7x 18.50%=	651.1				0.00	750.00
Cheltuieli directe din articole:									
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				
0.328	4725.92	4170.91	3696.79	181.77	12775.38				
Din care:									
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00					
Valoare aferenta utilaje electrice =				3696.79					
Detaliere transporturi:									
-Articole TRA				181.77					
Alte cheltuieli directe:									
-Contributia asiguratorie pentru munca									
(4170.91 + 3696.79 * 0.000 +									
181.77 * 0.000) * 0.02250 =				93.85					
Total cheltuieli directe:									
GREUTATE	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL				

=====

0.328	4725.92	4264.75	3696.79	181.77	12869.23
-------	---------	---------	---------	--------	----------

=====

Cheltuieli indirecte:

12869.23 * 0.0500 =

643.46

Profit:

13512.69 * 0.0500 =

675.63

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 14188.32 * 19.0% =

14 188.32

TOTAL cu TVA

2 695.78

16 884.10

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)
SC CORNELL'S FLOOR SRL BOTOSAN

DEVIZIER

