

OBIECTIV: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani Proiect: _____ nr: _____
Beneficiar: COMUNA MIHAI EMINESCU Plansa: _____ nr: _____
Proiectant: PALTINUL INTERAX PROIECT SRL Faza: _____
Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0136.1] Lucrari de reparatii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani

1

2

3

4

Proiectant,




OBIECTIV: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii Plansa: _____ nr: _____
 Beneficiar: COMUNA MIHAI EMINESCU Faza: _____
 Proiectant: PALTINUL INTERAX PROIECT SRL
 Executant: _____

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Lucrari de reparatii

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0136.1.1] Arhitectura	
4.1.2	[0136.1.2] Amenajare teren	
4.1.3	[0136.1.3] Instalatii electrice	
TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL II		
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL IV		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Arhitectura Faza: _____
 Beneficiar: COMUNA MIHAI EMINESCU
 Proiectant: PALTINUL INTERAX PROIECT SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 10.05.2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	CN01XA	mp	1.600,00			
	Zugraveli int.si ext.executate la int.sau ext.pe orice fel de supraf.suport,cu 2 strat.lapte de var		material: manopera: utilaj: transport:			
2	CF04XA	mp	60,00			
	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.tav.cu var,ipsos		material: manopera: utilaj: transport:			
	RCSO10A#* asim	mp	65,13			
	Demolarea timplariei din PVC (usi,ferestre,obloane,etc) inclusiv sortarea si stivuirea lor		material: manopera: utilaj: transport:			
3	CK07B+	mp	33,43			
	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la pereti din caramida plina		material: manopera: utilaj: transport:			
3.L	20010100	mp	33,43			
	Fereastră PVC 2 canate, tripan cu sticla antiefracție, incl. sist. de reglaj		material: manopera: utilaj: transport:			
4	CK06B+	mp	31,70			
	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), izolarea rosturilor cu spume poliuretactice, etansarea cu spume siliconice....montata la pereti din caramida plina		material: manopera: utilaj: transport:			
4.L	20010103	mp	31,70			
	Fereastră PVC 2 canate, tripan incl. sist. de reglaj		material: manopera: utilaj: transport:			
5	CI14A%	m	115,00			
	Glafuri int./ext. din gresie ceramica		material: manopera: utilaj: transport:			
5.L	6110520	kg	40,25			
	Adeziv pentru placari		material: manopera: utilaj: transport:			
5.L	2434891	m	115,00			
	Element rac.gresie neglz.net.gris s 150x100x 8 C1 s5939		material: manopera: utilaj: transport:			
5.L	7318713	buc	690,00			
	Distantieri de rost din PVC pentru placaie model m8		material: manopera: utilaj: transport:			


STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	SC17XA	Oglinda sanitara din semicristal montata pe perete	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
6.L	2506709	Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	buc	1,01	
7	RCSK08C#	Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	240,30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8	CG05E%	Pardoseli parchet triplu stratificat cu strat superior din stejar sau fag pe suport exist. s>16 mp	mp	240,30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
8.L	2940292	Parchet fag tip p2,17x250-300x30-40 mm cl.2st	mp	240,30	
8.L	2945151	Frizuri perete fag 17x50x600 xxx s228/1	mp	36,05	
9	CFMEC14A	Curatirea stratului de vopsea de protectie a balustradelor, ancadramentelor si altor piese ce au fost protejate, ...cu ajutorul unei raschete de lemn si a sabarului, precum si Curatirea cu smirghel, spalarea cu benzina si stergerea cu bumbac curat	mp	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	RCSR18D-01%	Vopsire cu carbolineum a lemnariei ext., lemnarie geluita, 3 straturi	mp	80,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	CF47A01+	Tencuiala decorativa silicata de granulatie mica pentru exterior	mp	320,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CF08C1	Tencuieli decorativa - tencuiala decorativa silicata de granulatie mare pentru soclu	mp	50,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	RCSK22B%	Repar.pardoseli din placi marmura/granit/piatra/imitatii marmura, cu placi	mp	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13.L	2202211	Placa din granit	mp	4,00	

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
14	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 10 km	tona	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CN13XB*asi m	Reparatii elemente mobilier birou	mp	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
	Cheltuieli directe:					
	Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25					
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie					
	asiguratorie pentru					
	munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					
	TVA:					
	TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Amenajare teren Faza: _____
 Beneficiar: COMUNA MIHAI EMINESCU
 Proiectant: PALTINUL INTERAX PROIECT SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 10.05.2021

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CP22C-3#	Preparare si...turnare beton (b 150) marfa, in santuri drum cu sectiune regulata	mc	1,70 material: manopera: utilaj: transport:	
1.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,70	
1.L	6901	Pod rulant electric 15 -20ff	ora	0,51	
2	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltimi pîna la 3 m inclusiv	mp	16,50 material: manopera: utilaj: transport:	
3	RPCB07A1	Beton armat marca B200, turnat in elemente de constructie simple turnat in podeste de acces	mc	2,40 material: manopera: utilaj: transport:	
4	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	15,00 material: manopera: utilaj: transport:	
5	CB11A1	Cofraje pentru beton în elevatii, inclusiv sprijinirile, din panouri re folosibile, cu placaj de 8 mm grosime la ziduri drepte cu înaltimi pîna la 3 m inclusiv	mp	15,00 material: manopera: utilaj: transport:	
6	RLE2RC58E	Desfacerea pavajelor...din pavele normale sau abnorme cu rosturi nebitumate	mp	250,00 material: manopera: utilaj: transport:	
7	RPDB02D#	Pavaje noi cu mat.de pavaj cal.i - pavele normale, asezate pe 1 strat de nisip	mp	50,00 material: manopera: utilaj: transport:	


STADIUL FIZIC: Amenajare teren

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPDB01C#	Refacere pavaje vechi din pavele normale cu rosturi nebitumate	mp	250,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9	CF08C1	Tencuieli decorativa - tencuiala decorativa pentru imprejmuire	mp	40,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
9.L	2101133	Mortar de zidarie M 25 nisip s 1030	mc	0,68	
10	CK09A1*asi m	Reparare glafuri exterioare din beton mozaicat	m	15,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10.L	8000440	Glafuri pref.din b.a.	m	15,00	
11	IZM05XA	Pregatirea supraf.de metal prin curatare cu peria de sirma	mp	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	CN25A#	Vopsitorii supraf metalice cu ...vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asflat natural,uleiuri, fibre, pigmenti aluminiu, solvent	mp	16,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12.L	6109004	Diluant decapant 245 d.002-10 ntr 1708-80	kg	5,12	
12.L	6103660	Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip vinyl	kg	13,60	
12.L	6103036	Chit romtix 1502 p ntr 5655-74	kg	2,08	
13	DF02XA	Montare indicator-totem primarie	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autobasculanta pe distanta de 10 km	tona	35,65	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
		procent	material	manopera	utilaj
		transport	total		
	Cheltuieli directe:				
	Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25				
	Alte cheltuieli directe:				
	Contributie				
	asiguratorie pentru				
	munca (CAM)				
	Cheltuieli indirecte				
	Profit				
	TOTAL GENERAL (fara TVA):				

STADIUL FIZIC: Amenajare teren

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: Reparatii exterioare si interioare sediu Primarie, comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani Proiect: _____ nr: _____
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii Plansa: _____ nr: _____
 STADIUL FIZIC: Instalatii electrice Faza: _____
 Beneficiar: COMUNA MIHAI EMINESCU
 Proiectant: PALTINUL INTERAX PROIECT SRL
 Executant: _____

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari** 10.05.2021

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EE14A1 Lampa LED, montata in interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora, pîna la 1000 W	buc	2,00 material: manopera: utilaj: transport:		
1.L	5104277 Corp iluminat LED 36W	buc	2,00		
2	EE15C% Lampa LED montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora	buc	33,00 material: manopera: utilaj: transport:		
2.L	5103716 Corp iluminat LED 36W	buc	33,00		
3	EE15D% Lampa LED montata in interiorul constructiilor sau pe elemente exterioare ale acestora	buc	7,00 material: manopera: utilaj: transport:		
3.L	5103704 Corp iluminat LED 18W	buc	7,00		
4	RME1B6BE Montarea ventilator nou baie	buc	1,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	RPIB20A1 Inlocuire aparate aer conditonat	buc	2,00 material: manopera: utilaj: transport:		
5.L	5708542 Aparat aer conditionat	buc	2,00		
6	RPIB07E# Mont. aparat.de incalzire/racire - aparat aer conditionat (AC)	buc	2,00 material: manopera: utilaj: transport:		
6.L	5708994 Aparat aer conditionat	buc	2,00		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
7	IRAMJ6E	Montare sistem automat de inchidere/deschidere a portilor de acces auto	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor de instalatii cu autocarosata pe distanta de 10 km	tona	0,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total

Cheltuieli directe:

Recapitulatia: Recap 2019: CAM 2,25

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

Proiectant,

