

Formular F2

OBIECTIV: 028 Imprejmuire Sc. Cervicesti-ME

CONTRACTANT:

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 003 Imprejmuire(gard).r.2.

Nr.cap./ subcap deviz general		Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
		1	2
4.1.	Constructii si instalatii aferente acestora		
4.1.1	001 Dezafectari-demolari		
4.1.1.2	002 Rezistenta		
4.1.1.3	003 Arhitectura		
TOTAL I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT

....



Formular F3

OBIECTIV: 028 Imprejmuire Sc. Cervicesti-ME
CONTRACTANT:

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 003 Imprejmuire(gard).r.2.

Categoria de lucrari: 001 Dezafectari-demolari

Executant TIN2 Obiectiv 028 Obiect 003 Categ 001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
----------	---	-------	------------	---	---------

SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5

1 RCSB28C 02 M CUB 13,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL, BETON ARMAT IN
FUNDATII, PERETI, STALPI ETC.

2 1467 ORE 72,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ

3 CMTA28A2 02 100 BUCATI 0,72000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TAIERE PROFIL CU DISC ABRAZIV, SECTIUNE < 1 CMP IN
CLUSIV, LUNGIME PROFIL 2,1 - 4 M

4 RPCS20G 02 KG 720,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

DEMONTAREA IMPREJMUIRILOR: METALICE, SIMPLE, FORJATE
SAU ORNAMENTALE

5 TRA01A15P 82 TONE 32,00000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$

similat transport materiale provenite din demolar

Cheltuieli directe

din care utilaje:

-Vut termice

-Vut electrice

-Vut altele

Alte cheltuieli directe

C.A.M.

%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte

Io =

% x To

Profit

Po =

% x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

OFERTANT

....

Formular F3

OBIECTIV: 028 Imprejmuire Sc. Cervicesti-ME
CONTRACTANT:

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 003 Imprejmuire(gard).r.2.

Categoria de lucrari: 002 Rezistenta

Executant TIN2 Obiectiv 028 Obiect 003 Categ 002

Categoria de lucrari		Obiectiv028	Obiect003	Categ002	Pretul unitar		Valoare
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5		
1	TSA01H1 82	M CUB	33,50000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
AP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.F.TARE							
2	CA01A1 82	M CUB	4,32000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -0226:2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)							
3	CB03A 02	MP	115,20000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCL SPRIJINIRI							
4	CC01XB 93	KG	108,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OB 37 IN FUND.IZOLATE CU DIAM. ARMATURILOR PESTE 8MM L:90011 -0002:6718984 -DISTANTIER PT.POZ.ARM.IN BET ARM.DIN MAS.PLAST.PT.PLACI L:90337 -0001:2000030 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM							
5	CC01XB 93	KG	720,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OB 37 IN FUND.IZOLATE CU DIAM. ARMATURILOR PESTE 8MM L:90011 -0002:6718984 -DISTANTIER PT.POZ.ARM.IN BET ARM.DIN MAS.PLAST.PT.PLACI L:90337 -0004:2000078 -OTEL BETON PROFIL NETED OB30 STAS 438 D= 8MM							
6	CC01XB 91	KG	468,00000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BETON IN FUND.IZOLATE CU DIM.ARMATURILOR PESTE 8MM L:10110 -0015:2000509 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=10MM L:90011 -0002:6718984 -DISTANTIER PT.POZ.ARM.IN BET ARM.DIN MAS.PLAST.PT.PLACI							
7	CA01A1 82	M CUB	17,50000				
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC cu aditivi antiinghet si de fluidizare L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)							

Executant TIN2	Obiectiv028	Obiect003	Categ002			
0	1	2	3	4	5	
8	CB03A	02	MP	173,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII UTILAJE INCL SPRIJINIRI						
9	CA01A1	82	M CUB	8,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC						
cu aditivi antiinghet si de fluidizare						
L:10173 -0230:2100914 -BETON MARFA CLASA C25/20 (BC25/B330)						
10	TRA01A05P	82	TONE	45,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM						
asimilat transport pamant excedentar						
11	TRA05A15	82	TONE	60,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE CU AUTOVEHICULE SPECIALE (CISTERNA, BETON. ETC) PE DIST. DE 15 KM.						
12	TRA01A15	82	TONE	4,50000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.						
Cheltuieli directe						
din care utilaje:						
-Vut termice						
-Vut electrice						
-Vut altele						
Alte cheltuieli directe						
C.A.M. %						
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte Io = % x To						
Profit Po = % x (To+Io)						
TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po						

OFERTANT

....

Formular F3

OBIECTIV: 028 Imprejmure Sc. Cervicesti-ME
CONTRACTANT:

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 003 Imprejmure(gard).r.2.

Categoria de lucrari: 003 Arhitectura

Executant TIN2 Obiectiv 028 Obiect 003 Categ 003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea	Pretul unitar				Valoare
	Simbol	Denumire resursa	Observatii			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	
	Corectii	Liste anexe				Total(a+b+c+d)				
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5					
1	CL20C1	82	KG	1044,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: DIVERSE EX										
CLUSIV PARAPETI, BALUSTRAZI, CHEPENURI										
inclusiv conexe										
2	9100413	BUCATA	18,00000							
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PANOU GARD FIER FORJAT TIP FLORA 2000X1600MM										
prevopsite culoare-NEGRU										
3	9100414	BUCATA	1,00000							
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PANOU POARTA FIER FORJAT TIP FLORA 4000X2000MM										
prevopsite culoare-NEGRU										
4	9100415	BUCATA	2,00000							
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PANOU POARTA FIER FORJAT TIP FLORA 1000X2000MM										
prevopsite culoare-NEGRU										
5	CL21A1	82	KG	126,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE INGLOBATE										
IN BETON										
L:10107 -0001:6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON										
6	CMTI01A	02	BUCATA	14,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
MONTARE BALAMALE LA USI INT. EXCLUSIV GAURIRI SI										
FILETE LA USI, SCHELET CONF.MET. SI BALAMALE										
7	CI03A1	82	M	36,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ELEMENTE LINIARE DIN MARMURA, TRAVERTIN, PIATRA-GLAF										
URI										
8	9100573	BUCATA	72,00000							
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
GLAF(CAPAC INTERVAL) GARD 500X300X30 MM										
9	CI03D1	82	M	24,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ELEMENTE LINIARE DIN MARMURA, TRAVERTIN, PIATRA-ELEM										
ENTE DECORATIVE										



Executant	TIN2	Obiectiv	028	Obiect	003	Categ	003		
0	1	2	3	4	5				
10	9100572	BUCATA	24,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CAPAC STALP GARD PIRAMIDAL 400X400XC60 MM									
11	PF01XA	93	MP	49,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA DE MORTAR DE CIMENT M 100 DE 1CM									
12	00102A06	02	MP	98,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA DECORATIVA "DEKO REIBEPUTZ R15" MAN. (GR UND VOPSEA+TENC) PE ZUGRAV REZ LA UZURA SI FRECAR asimilat									
13	TRB05B22	82	TONE	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERI ALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 20M \$									
14	TRI1AA01C1	82	TONE	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1 \$									
15	TRI1AA08A3	82	TONE	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE VAGON-RAMPA CATEG.3 \$									
16	TRA01A15	82	TONE	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. \$									

Cheltuieli directe

din care utilaje:

- Vut termice
- Vut electrice
- Vut altele

Alte cheltuieli directe

C.A.M. %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To

Profit Po = % x (To+Io)

TOTAL GENERAL pe categorii Vo = To+Io+Po

OFERTANT

....

