

Documentatie tehnica

nr.283 /2024

INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024



Judetul Botosani

1.DATE GENERALE		
1.1.	Denumire prestatie	Lucrari de intretinere
1.2.	Autoritatea contractanta	Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Mihai Eminescu
1.3.	Sursa de finantare	Buget local
1.4.	Scopul si obiectivul prestatiei	Asigurarea viabilitatii pentru desfasurarea circulatiei rutiere in conditii corespunzatoare pe reseaua de drumuri locale in comuna Mihai Eminescu

2.DATE TEHNICE

Sectoarele de drumuri comunale si satesti sunt prezentate in Tabelul nr.1

Avand in vedere ca reseaua de drumuri comunale si satesti (drumuri cu zestre din balast) se afla in stare de degradare datorita trecerii prin iarna este necesara refacerea acestora prin lucrari de reparatii prin pietruire pentru o buna desfasurare a activitatilor si a tranzitiei prin localitati

Drumurile supuse lucrarilor de intretinere au latimea platformei de 4...5,0 metri. Lucrarile de intretinere constau in :

- reprofilarea drumurilor cu autogrederul
- achizitionarea si transportul materialelor pietroase
- asternerea materialelor pietroase cu autogrederul

Piatra trebuie sa provina din roci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu trebuie sa contina corpuri straine vizibile (bulgari de pamant, carbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate si va fi insotita de certificate de conformitate a calitatii.

Achizitionarea , transportul, imprastierea pietrei intra in obligatia executantului

Lucrarile ce se vor executa vor fi in conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND INTRETINEREA SI REPARAREA DRUMURILOR PUBLICE -Indicativ AND 554-2002.

Indicativ 101.1.5

Intretinerea drumurilor pietruite cuprinde :aprovizionare cu materiale pietroase (pietris sortat) in volum de pana la 300 mc/km ,astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros ,reprofilare cu autogrederul, cu material pietros de adaos (SORT 16-31)

2.2. Conditii geotehnice, hidrogeologice si climatice

Având în vedere caracteristicile investiției precum și condițiile de teren, se estimează, o categorie geotehnică 2, iar riscul geotehnic moderat.

În vederea stabilirii categoriei geotehnice, s-a procedat conform tabel B3 din anexa 1.1.a Indicativului **NP 074/2007** luându-se în considerare factorii de risc geotehnic.

tabelul B3

Factori de avut în vedere	Aprecieri	Punctaj
Condițiile de teren	Terenuri medii	3
Apa subterana	Cu epuizmente normale	2
Clasificarea construcției după categoria de importanță.	Normală	3
Vecinatati	Risc moderat	3
Riscul seismic	$a(g) = 0,15$	1
Riscul geotehnic	Moderat	12pct.

Încadrarea în categorii geotehnice se face în funcție de punctajul mai sus obținut, conform următorului tabel.

tabelul B4

Nr.crt.	Risc geotehnic		Categoriea geotehnică
	Tip	Limite punctaj	
1	Redus	6.....9	1
2	Moderat	10.....14	2
3	Major	15.....21	3

Menționăm faptul că pentru condițiile de teren din tabelul B4, s-au făcut aprecieri ale litologiei formațiunilor geologice traversate prin foraje în conformitate cu tabelul B3 din indicativul de mai sus menționat.

Conditii geotehnice intilnite in lucrarile de prospectiuni geotehnice

Pentru cunoașterea și precizarea caracteristicilor geotehnice ale pământurilor din amplasamentul studiat, s-au efectuat lucrări de cercetere geotehnică constând în executarea unor foraje geotehnice, cu foreza geotehnică din dotarea unității.

Din lucrările de prospectare s-a evidențiat următoarea stratificație:

- strat de balast 0..10 cm,
- strat de balast cu pamant ;
- praf argilos cafeniu vartos;
- argila nisipoasa consistent vartoasa ;
- argila nisipoasa galbena vartoasa ;
- argila nisipoasa vartoasa cu straturi de nisip.

-date climatice

Comuna Mihai Eminescu se găsește în depresiunea Botoșani – Darabani, la contact cu dealurile vestice, situație care îi imprimă astfel un climat continental excesiv (continentalism specific).

Tipul de climat menționat este caracterizat prin producerea unor geruri mari iarna și a unor călduri tropicale vara, frecvente viscole violente și secete prelungite în unii ani.

Temperatura medie multianuală a aerului este de 8,6 ° C, cu temperatura lunară minimă de - 4,1 ° C (ianuarie) și temperatura lunară maximă de + 20,1 ° C (iulie).

Precipitațiile medii anuale sunt de cca 570 mm cu medii anuale maxime de 950 mm si medii anuale minime de 340 mm.

Amplasamentul se caracterizează prin apartenența ei la unitatea tectonică denumită Platforma Ruso-Moldovenească.

SC VIACONS SRL BOTOȘANI



DRUMURI PROPUSE PENTRU IMPIETRUIRE IN ANUL 2024 -COMUNA MIHAI EMINESCU
Tabel 1

Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
IPOTESTI	DS17	137	548	Salcamilor	58172
	DS47	50	200	Dumbravei	58161
	DS62	155	620	Stejarilor	58036
	DS63	114	456	Stejarilor	58015
	DS75	79	316	Dumbravei	57992
	DS191	150	600	Nuferilor	56609
	DS221	120	480	Aleea Liliacului	58022
	DS234	69	276	Aleea Poetului	58050
	DS242	52	208	Aleea Poetului	58081
	DS261	217	868	Aleea Fantana cu Cumpana	58047
	DS269	370	1480	Luceafarului	56581
	DS290	50	200	Luceafarului	56582
	DS335	164	656	Floare Albastra	60117
	DS337	102	408	Floare Albastra	60968
	DS347	266	1064	Floare Albastra	58185
Total Ipotesti		2095	8380		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
CUCORANI	DS56	420	1680	Copilariei	58150
	DS86	589	2356	Savel Manu	58082
	DS99	400	1600	Anastase Basota	58107
	DS110	60	240	Copilariei	57984
	DS128	105	420	Copilariei	58041
	DS175	72	288	Aleea Scolii	58111
	DS189	81	324	Mihail Goilav	57986
	DS197	157	628	Aleea Sportului	58106
	DS214	125	500	Fundoaia	58159
	DS232	73	292	Mihail Goilav	57993
	DS238	150	600	Mihail Goilav	58039
	DS245	180	720	Fundoaia	56602
	DS256	130	520	Mihail Goilav	58180
	DS304	86	344	Fundoaia	58152
	DS319	160	640	Petru Irimescu	58116
	DS320	440	1760	Petru Irimescu	56604
	DS326	151	604	Salcamilor	
	DS365	591	2364	Izvorasului	57985
	DS373	140	560	Budai	57974
	DS395	400	1600	Budai	56591
	DS478	267	1068	Aleea Fierariei	58119

CUCORANI	DS495	82	328	Dumitru Cristea	57983
	DS516	53	212	Anastasie Basota	57977
	DS517	340	1360	Anastasie Basota	58163
TOTAL Cucorani		5252	21008		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
CATAMARESTI	DS137	120	480	Gradinilor	56631
	DS161	177	708	Aleea Florilor	56589
	DS193	250	1000	Porumbeilor	56632
	DS223	50	200	Porumbeilor	58160
	DS228	50	200	Porumbeilor	56597
	DS367	240	960	Codrii de Arama	58035
	DS441	60	240	Aleea Inseririi	56592
Total Catamaresti		947	3788		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
MANOLESTI	DS7	51	204	Mihai Eminescu	58095
	DS21	64	256	Mihai Eminescu	57994
	DS63	100	400	Recoltei	57991
Total Manolesti		215	860		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
BAISA	DS41	429	1716	Stejarilor	60133
	DE1084	100	400	Stejarilor	60320
Total Baisa		529	2116		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara
STANCESTI	DS26	200	800	Spicului	58110
	DS70	438	1752	Aleea Alecu Calimachi	58181
	DS151	142	568	Izvorului	58173
	DS208	98	392	Aleea Teiului	58017
	DS314	450	1800	Florilor	58094
	DS340	337	1348	Aleea Povestilor	58168
	DS370	119	476	Aleea Povestilor	58147
	DS429	230	920	Izvorului	58114
	DS444	650	2600	Izvorului	58164
	DS459	550	2200	Cetatilor	58184
	DS521	110	440	Cetatilor	58151
	DS550	361	1444	Izvorului	58037
	DS617	188	752	Aleea Romanitei	58025
	DS642	153	612	Salcamilor	58007
	DS643	93	372	Salcamilor	58019
	DS674	250	1000	Salcamilor	60001
	DS697	121	484	ID Marin	58000
	DS424	144	576	Izvorului	58118

		DS711	170	680	Aleea Horatiu Lascu	
		DS35	140	560	Spicului	58187
Total Stancesti			4944	19776		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara	
CERVICESTI	DS15	276	1104	Buduhacea	58090	
	DS25	120	480	Buduhacea	57999	
	DS65	50	200	Buduhacea	58099	
	DS153	150	600	Viilor	56650	
	DS177/1	35	140	M.Eminescu	57975	
	DS193	312	1248	Aleea Livezii	60467	
	DS204	86	344	Aleea Teilor	58071	
	DS226	242	968	Zorilor	58049	
	DS227	79	316	Zorilor	58038	
	DS244	94	376	Aleea Humariei	58009	
	DS273	111	444	M.Eminescu	57987	
	DS277	116	464	M.Eminescu	58043	
	DS305	115	460	Trandafirilor	58153	
	DS309	48	192	Trandafirilor	58034	
	DS323	83	332	Lalelelor	58005	
	DS328	90	360	Trandafirilor	58092	
	DS352	56	224	Trandafirilor	58040	
	DS358	170	680	Trandafirilor	57981	
	DS370	253	1012	Scolii	56584	
	DS375	395	1580	Amurgului	58091	
	DS395	100	400	Salcamilor	57982	
	DS430	371	1484	Lacramioarelor	57996	
	DS443	383	1532	Lacramioarelor	56585	
	DS470	307	1228	Lacramioarelor	58165	
	DS486	306	1224	Padurii	57980	
	DS493	362	1448	Padurii	60466	
	DS513	63	252	Lalelor	58002	
Total Cervicesti			4773	19092		
Localitate	Indicativ drum	Lungime (m)	Suprafata (mp)	Denumire strada	Carte funciara	
CATAMARESTI DEAL	DE788	622	2488			
	DS40	272	1088	Clematitelor	60290	
	DS114	434	1736	Ghiocelului	57998	
	DS797/1	243	972	Ghiocelului	59735	
	DS797/2	820	3280	Ghiocelului	59731	
	DS142	284	1136	Margaretelor	54600	
	DS383	150	600	Daliilor	58020	
	DS385/1	517	2068	Daliilor	58763	
	DS419	123	492	Macilor	60474	
	DE785	612	2448	Ghiocelilor	59150	
	DS398	203	812	Vioarelelor	56596	
	DE804	314	1256	Liliacului		

	DE819+ DE815/1	937	3748	Begoniilor	60989 60995
	DE807/17	622	2488	Nuferilor	58587
	DE812/15	682	2728	Crinilor	60103
	DS477	201	804	Zambilelor	59998
	DE812/16	797	3188	Crizantemelor	58583
	DS504	618	2472	Panselelor	58586
	DS1136 (Pc=5m)	1070	5350	Iederei	60384
	DE821	500	2000		61435
	DE564	200	800		61461
	DE498	200	800		61445
	DE262	300	1200		61397
	DE201	300	1200		61444
	DE108	500	2000		57743
	DE814	627	2508		61437
Total Catamaresti Deal		12148	49662		
TOTAL DRUMURI SATESTI		30903	124682		
DRUMURI COMUNALE	DC62	1270	5080		60262
	DC61B	2680	10720		53290
	DC61C	1550	6200		53307
	DC62A	1970	7880		53274
	DC62B	900	3600		53264
Total drumuri comunale		8370	33480		
TOTAL GENERAL		39273	158162		



Obiectivul: Intretinere prin impietruire drumuri comunale si satesti din com M.Eminescu -anul 2024
 Obiectul: Intretinere
 Devizul: D-DRUMURI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Liste cantitati de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	1140		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris,nisip sau piatra sparta cu autogreder ;	mc	2600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	14211022 00109	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-31 mm	mc	2600		
				Material:		
				Transport:		
4	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4160		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	4160

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SC VIACONS SRL Botosani
 ing.Nimigean Cristian



Obiectivul: Intretinere prin impletuire drumuri comunale si satesti din com Mihai Eminescu anul 2024

Obiectul: Obiect

Devizul: D-DRUMURI

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1421102 200109	Pietris ciuruit nespalat de riu 16-31 mm	2600	mc		

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3546	Autogreder pana la 175 cp	100.42		
TOTAL Lei:					

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	1421102 200109	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	2600	mc		
TOTAL Lei:						
Greutate:						

SC VIACONS SRL Botosani
ing Nimigean Cristian



Proiectant,

SC VIACONS SRL BOTOSANI



DEVIZ GENERAL al obiectivului de investitii

INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COM.M.EMINESCU -ANUL 2024
JUDETUL BOTOSANI

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	-	-	-
Total capitol 1		0	0	0
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0	0	0
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	-	-	-
3.1.1.	Studii de teren (topo și geo)	-	-	-
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
3.1.3.	Alte studii specifice	-	-	-
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și	-	-	-
3.3	Expertizare tehnică	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	29.400	5.586	34.986
3.5.1.	Temă de proiectare	-	-	-
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/D.A.L.I și deviz general	-	-	-
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	-	-	-
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
3.5.6.	Proiect tehnic	29.400	5.586	34.986
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-	-	-
3.7	Consultanță	-	-	-
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	-	-	-
3.7.2.	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistență tehnică	10.000	1.900	11.900
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	-	-	-
3.8.1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	-	-	-
3.8.1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	-	-	-
3.8.2.	Dirigenție de șantier	10.000	1.900	11.900
Total capitol 3		39.400	7.486	46.886
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	380768	72346	453114
4.1.1	Lucrari intretinere prin impietruire drumuri	380768	72346	453114
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0
Total capitol 4		380768	72346	453114
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				

5.1 Organizare de șantier	-	-	-
5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	-	-	-
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-	-	-
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-	-	-
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	-	-	-
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru	-	-	-
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	-	-	-
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	-	-	-
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 1%	-	-	-
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	-	-	-
Total capitol 5	-	-	-
CAPITOLUL 6			
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2 Probe tehnologice și teste	-	-	-
Total capitol 6	-	-	-
TOTAL GENERAL	420.168	79.832	500.000
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	380.768	72.346	453.114

Data: mart 2024

Beneficiar,
comuna Mihai Eminescu

Intocmit,
SC VIACONS SRL BOTOSANI
ing. Nimigean Cristian



Obiectivul: Intretinere prin impietruire drumuri drumuri comunale si satesti din com Mihai Eminescu anul 2024
 Obiectul: Obiect
 Devizul: D-DRUMURI

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
 DEVIZ ESTIMATIV**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	1140	16.4317	18732.093
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	16.4317	18732.093
				Transport:	0	0
2	DH01A1	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere pietris, nisip sau piatra sparta cu autogreder ;	mc	2600	2.869	7459.452
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	2.869	7459.452
				Transport:	0	0
3	142110 220010 9	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	2600	70	182000
				Material:	70	182000
				Transport:	0	0
4	TRA01A 30	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4160	35	145600
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	35	145600

Total ore manopera (ore)					0
Total greutate materiale (tone)					4160
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	182000	0	26191.545	145600	353791.545
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	182000	0	26191.545	145600	353791.545
Cheltuieli	2,5000%				8844.789
Profit	5,0000%				18131.817
Total General fara TVA					380768.15
TVA (19%)					72345.948
TOTAL GENERAL (Lei)					453114.098

SC VIACONS SRL Botosani
 ing. Nimigean Cristian



CAIET DE SRCINI

STRAT DE FUNDAȚIE DIN BALAST

Obiect și domeniu de utilizare:

Prezentul caiet de sarcini se referă la tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast, în condițiile asigurării calității prescrise pentru lucrările executate și a unei eficiențe maxime.

Condiții tehnice de execuție:

Grosimile și elementele geometrice ale straturilor de fundație, vor fi stabilite în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare și sunt precizate de documentația de proiect.

Materiale componente:

Agregate naturale:

- Balast sort 16-31 (conform SR EN 13242+A1/2009);
- Apă (conform STAS 790).

Pentru verificarea conformității balastului cu cerințele stabilite se vor efectua următoarele determinări:

- Determinarea granulozității – conform SR EN 933 – 1 și SR EN 933 – 2;
- Determinarea coeficientului de neuniformitate U_n – conform STAS 730;
- Determinarea echivalentului de nisip EN – conform STAS 730;
- Determinarea rezistenței la uzură cu mașina de tip Los Angeles: – conform STAS 730.

Dacă este necesar, se vor efectua suplimentar următoarele determinări:

- Determinarea coeficientului de permeabilitate – conform STAS 1913/6;
- Determinarea condiției de filtru invers – pe baza curbelor granulometrice a balastului și a pământului din stratul de fundare.

În cazul determinărilor efectuate de un laborator pe aceeași probă de balast, pentru asigurarea repetabilității, diferența între rezultatele obținute la două încercări diferite trebuie să fie mai mică de 4 % din valoare. În cazul determinărilor efectuate de două sau mai multe laboratoare, pentru asigurarea reproductibilității, diferența între rezultatele obținute trebuie să fie mai mică de 8 % din valoare.

Recepția calitativă și cantitativă a balastului se face de către persoane împuternicite de constructor, în calitate de beneficiar. Aceasta se poate efectua fie la furnizor, fie la constructor, în locul de depozitare sau de punere în operă.

Recepția cantitativă se efectuează pe bază de masă volumică în vrac, determinată în prealabil conform SR EN 1097 – 3.

Pentru certificarea calității balastului, furnizorul va prezenta la livrare o declarație de conformitate pe baza rezultatelor determinărilor periodice și pe lot efectuate, consemnate în rapoarte de încercări.

Atunci când este cazul, depozitarea balastului până la punerea sa în operă se face pe platforme betonate, care să împiedice impurificarea materialului.

Tehnologia de execuție

Analize premergătoare punerii în operă:

La fiecare 400 tone de balast aprovizionat se vor efectua verificări asupra calității materialului. Se vor executa determinări ale caracteristicilor de compactare ale balastului, respectiv umiditatea optimă de compactare ω_{opt} și densitatea maximă în stare uscată $\rho_{d\ max}$. Orientativ, se poate aprecia că balastul are o umiditate optimă de compactare variind între 4 și 6%.

Deoarece granulozitatea materialului influențează semnificativ posibilitățile de compactare și calitatea finală a lucrării, se vor lua măsuri de corectare a acestui parametru prin adaosuri de alte materiale, ori de câte ori analizele granulometrice efectuate indică abateri, în funcție de utilizări.

Se va evita atât excesul de parte fină care duce la o compactare dificilă, instabilitate și rezistență redusă la îngheț – dezgheț, cât și existența unei cantități prea mici de parte fină care duce la tendințe de segregare și compactare dificilă.

Echipamente și utilaje:

Pentru realizarea lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini sunt necesare următoarele echipamente și utilaje:

Echipamente de laborator:

- set site analize granulometrice – conform SR EN 933 -2;
- echipamente pentru determinarea echivalentului de nisip – conform STAS 730;
- mașina Los Angeles pentru determinarea rezistenței la uzură – conform STAS 730;

- echipament Proctor modificat pentru determinarea caracteristicilor de compactare ale balastului – conform STAS 1913/13;
- echipamente pentru determinarea densității in situ (con cu nisip) ;
- deflectometru Benkelman – pentru determinarea uniformității execuției și a capacității portante – conform CD 31;

Utilaje pentru transport materiale: - autobasculante;

Utilaje pentru realizarea împrăstierii și profilării balastului:

- autogredere;
- buldozere.

Utilaje pentru corectarea umidității: - autocisternă cu stropitoare.

Execuția straturilor din balast:

Descărcarea balastului la locul de punere în operă se va face prin basculare, de preferință din mers.

Împrăstierea și nivelarea balastului se face cu autogrederul sau buldozerul cu respectarea caracteristicilor geometrice stabilite anterior (grosime, strat, pante) evitându-se pe cât posibil manipulările repetate pentru evitarea segregării.

Se determină umiditatea balastului așternut, înainte de compactare, în min 3 puncte la 250 m bandă sau la 1000 mp suprafață și se compară valoarea obținută cu valoarea umidității optime de compactare stabilită în laborator.

Sunt de preferat metodele rapide pentru a scurta perioada dintre prelevarea probei și începerea compactării, astfel putând avea loc variații mari ale umidității balastului așternut sub efectul factorilor climaterici.

Umiditatea balastului înainte de compactare trebuie să fie egală cu umiditatea optimă ± 1 . Umiditățile mai mici duc la o compactare dificilă datorită situării balastului în apropierea umidității critice, iar la umidități mari materialul devine instabil, fiind de asemenea greu de compactat.

În cazul în care valorile umidității balastului sunt mai mici decât limita inferioară domeniului optim de umiditate de compactare, caz întâlnit în general în perioadele de timp cu insolații puternice și cu temperaturi atmosferice ridicate, este necesar să se adauge apă în vederea înscrierii umidității în domeniul optim. În acest sens, funcție de debitul asigurat, se vor stabili pentru cisterna prevăzută să execute operația, viteza de deplasare și numărul de treceri necesare.

În cazul în care valorile umidității balastului sunt mai mari decât limita superioară a domeniului optim, caz întâlnit după perioade cu precipitații

abundente sau la utilizarea directă după extragerea din balastieră, compactarea va începe numai după pierderea parțială a apei, astfel încât umiditatea de compactare să se situeze în domeniul optim.

Verificarea calității lucrărilor:

Calitatea balastului se verifică pe toată durata execuției lucrărilor.

Verificarea elementelor geometrice se face pe baza datelor din proiect și cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.

Gradul de compactare al balastului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în tabelul următor:

Clasa tehnică a drumului	Categoría străzii	Gradul de compactare al balastului	
		În 95% din punctele de măsurare	În toate punctele de măsurare
I, II, III	I, II, III	min 100%	min 98%
IV, V	IV	min 98%	min 95%

Gradul de compactare al balastului reprezintă raportul dintre densitatea în stare uscată din strat și densitatea maximă în stare uscată, din domeniul umed al curbei Proctor, determinată prin încercarea Proctor modificată, efectuată conform STAS 1913/13.

Toate operațiile ce privesc controlul calității materialelor și a execuției lucrărilor vor fi urmărite și verificate de beneficiar.

Grosimea stratului de fundație din balast este cea prevăzută în proiect.

Abaterea limită la grosime poate fi de maximum ± 20 mm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se străpunge stratul, la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundație este media măsurărilor obținute pe fiecare sector de drum prezentat recepției.

Lățimea stratului de fundație din balast este prevăzută în proiect. Abaterile limită la lățime pot fi ± 5 cm.

Verificarea lățimii executate se va face în dreptul profilelor transversale ale proiectului.

Panta transversală a fundației de balast este cea a îmbrăcămînții sub care se execută, care este prevăzută în proiect.

Declivitățile în profil longitudinal sunt conform proiectului.

Abaterile limită la cotele fundației din balast, față de cotele din proiect pot fi de ± 10 mm.

Rezultatele tuturor măsurătorilor, determinărilor și verificărilor specificate de prezentul caiet de sarcini vor fi ținute la zi în documentația de control în vederea recepției lucrărilor.

RECEPȚIA LUCRĂRILOR:

Recepția lucrărilor se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare.

RECEPȚIA PRELIMINARĂ, LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări, conform Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

RECEPȚIA FINALĂ


Recepția finală va avea loc după expirarea perioadei de garanție pentru întreaga lucrare și se va face în condițiile prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

SC VIACONS SRL Botosani






Proiectant general : S.C. VIACONS S.R.L. BOTOSANI			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU	Doc tehnica 283/2024	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:2000 Data 2024	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024	Faza: DT
SEF PROIECT	Ing. Nimigean C			Titlu plansa: P.S. SAT IPOTESTI	Plansa A
PROIECTAT	Ing. Nimigean C				
VERIFICAT	Ing. Nimigean C				
PROCESAT	Ing. Nimigean C				



Proiectant general : S.C. VIACONS S.R.L. BOTOSANI			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU	Doc tehnica 283/2024
SCARA 1:2000			TITLU PLANSĂ P.S. SAT CUCORANI	Faza: DT
Data: 2024				Plansa 2
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRIURE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024	
SEF PROIECT	ing. Nimigean C			
PROIECTAT	ing. Nimigean C			
VERIFICAT	ing. Nimigean C			
PROCESAT	ing. Nimigean C			




Proiectant general : S.C.VIACONS SRL Botosani			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU	Doc tehnica 283/2024	
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:2000	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDEȚUL BOTOSANI-ANUL 2024	Faza: DT
SEF PROIECT	Ing. Nimigean C				
PROIECTAT	Ing. Nimigean C				
VERIFICAT	Ing. Nimigean C				
PROCESAT	Ing. Nimigean C	Data:2024	TITLU PLANSA: P.S. SAT CUCORANI	Planșa 2.1.	




CONSILIUL LOCAL JUDEȚEAN		PLAN CADASTRAL	
BOTȘANI		Sat Catamarești	
O.C.O.T.A.		Com. MIHAI EMINESCU	
Numere	Suprafață	Suprafață	Suprafață
1/1000	1/1000	1/1000	1/1000





Proiectant general : S.C. VIACONS SRL			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU	Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:2000 Data: 2024	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDEȚUL BOTOSANI-ANUL 2024
SEF PROIECT	ing. Nimigean C			
PROIECTAT	ing. Nimigean C			
VERIFICAT	ing. Nimigean C			
PROCESAT	ing. Nimigean C			
TITLU PLANSA P.S. SAT CATAMAREȘTI				Faza: DT
				Plansa 3



Proiectant general : S.C.VIACONS SRL Botosani				Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU		Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:2000	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024		Faza: DT
SEF PROIECT	Ing. Nimigean C			TITLU PLANSA: P.S. SAT MANOLESTI		Plansa 4
PROIECTAT	Ing. Nimigean C					
VERIFICAT	Ing. Nimigean C					
PROCESAT	Ing. Nimigean C		Data: 2024			




Proiectant general : S.C. VIACONS SRL Botoșani				Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU		Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATE	NUME	SEMNTURA	SCARA 1:2000	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024		Faza: DT
SEF PROIECT	ing. Nimigean C			TITLU PLANSA: P.S. SAT BAISA		Plansa 5
PROIECTAT	ing. Nimigean C					
VERIFICAT	ing. Nimigean C					
PROCESAT	ing. Nimigean C		Data: 2024			




Proiectant general : S.C.VACONS SRL Botoșani			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU		Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:2000 Data:2024	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024	Faza: DT
SEF PROIECT	ing. Nimigean C			TITLU PLANSA: P.S. SAT STANCESTI	
PROIECTAT	ing. Nimigean C				
VERIFICAT	ing. Nimigean C				
PROCESAT	ing. Nimigean C			Plansa 6	


CAD



Proiectant general : S.C.VIACONS SRL Botosani			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU		Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA 1:2000 Data: 2024	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024	Faza: DT
SEF PROIECT	Ing. Nimigean C			TITLU PLANSA: P.S. SAT CERVICESTI	Plansa 7
PROIECTAT	Ing. Nimigean C				
VERIFICAT	Ing. Nimigean C				
PROCESAT	Ing. Nimigean C				



Proiectant general : S.C. VIACONS SRL Botosani				Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU		Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:2000	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024		
SEF PROIECT	ing. Nimigean C		Data: 2024	Faza: DT		
PROIECTAT	ing. Nimigean C			Planşa		
VERIFICAT	ing. Nimigean C			8		
PROCESAT	ing. Nimigean C			TITLU PLANSA: P.S. SAT CATAMARASTI DEAL		



Proiectant general : S.C.VACONS SRL Botosani			Beneficiar : COMUNA MIHAI EMINESCU	Doc tehnica 283/2024
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:2000	TITLU PROIECT: INTRETINERE PRIN IMPIETRUIRE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI DIN COMUNA MIHAI EMINESCU JUDETUL BOTOSANI-ANUL 2024
SEF PROIECT	ing. Nimigean C			
PROIECTAT	ing. Nimigean C			Plansa 9
VERIFICAT	ing. Nimigean C			
PROCESAT	ing. Nimigean C			
Data: 2024			TITLU PLANSA: P.S. SAT CATAMARASTI DEAL	

